

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
道路土工		式		1		
試掘工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		3		
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,すべての費用	m3		3		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30		
砂基礎工	砂巻立	m3		12		
碎石基礎工	RC-30	m3		16		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		30		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断 1次撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	m		23		
舗装版切断 2次撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:30mm	m		7		
舗装版破碎 1次撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		17		
舗装版破碎 2次撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		39		
殻運搬 1次+2次	殻種別:舗装版破碎	m3		3		
殻処分 1次+2次	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分 1次+2次	殻種別:建設汚泥	m3		0.03		
上層路盤 仮復旧	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:120mm	m2		17		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸整正(路床または路盤の 補足材敷均し転圧 本復旧	補足材有/RM-30・3cm	m2		39		
表層 仮復旧	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生アスファルト混合物(再 生密粒度 AS混合物20),舗装厚:30mm	m2		17		
表層 本復旧	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生アスファルト混合物(再 生密粒度 AS混合物20),舗装厚:30mm	m2		39		
管工		式		1		
管材費		式		1		
管材費 管類		式		1		
管材費 接続機器・弁類等		式		1		
管材費 マンホール・外面被覆材		式		1		
管工費 設置工		式		1		
鋳鉄管吊り込み据付 機械力φ350		m		8.6		
メカニカル継手工 φ350特殊押輪使用		口		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
フランジ継手工 φ350(7.5K)		口		4		
鋳鉄管切断工 φ350 エンジンカッター使用		口		1		
仕切弁設置工(機械力) φ350		基		1		
バタフライ弁設置工(機械力) φ350		基		1		
割丁字管穿孔工事費 φ350		箇所		2		
フランジ継手工 φ200(7.5K)		口		6		
鉄蓋設置	円形5号 φ700	個		3		
調整リング設置	円形5号 φ700×50H	個		1		
上部壁設置	円形5号 φ700×200H	個		3		
中部壁設置	円形5号 φ700×100H	個		1		
中部壁設置	円形5号 φ700×300H	個		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下部壁設置	円形5号 φ700×300H	個		3		
底版設置	円形5号 φ700×40S	個		3		
鉄蓋設置	円形5号 φ350	個		1		
調整リング設置	円形5号 φ350×50H	個		1		
上部壁設置	円形5号 φ700×150H	個		1		
下部壁設置	円形5号 φ700×300H	個		1		
底版設置	円形5号 φ700×60S	個		1		
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ350	m		8.6		
管明示シート工		m		8.6		
管工費 撤去工		式		1		
既設铸铁管撤去	φ350	m		8.6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
メカニカル継手取外し	φ 350	口		4		
既設鋳鉄管切断	φ 350 エンジンカッター使用	口		1		
鋳鉄管処分		t		0.5		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
アルミ矢板 建込・引抜 両側分		m		10		
土留め支保工 腹起・切梁 両側分		m		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路維持	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 今切第二配水支管接続口設置工 事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		