

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田島 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		680			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		820			
路床改良工		式		1			
作業土工		式		1			
不陸整正		m2		840			
段差変形抑制工		式		1			
変形抑制工	ジオンセティックス(Tmax=50kN/m), 縦横断2 方向敷設	m2		2,010			
流入防止工	不織布 t=1.8mm	m2		1,010			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田島 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎置換盛土工	C-40	m3		560		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		145		
汚泥処分		m3		0.3		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		902		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		90		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		90		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		840		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		840		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		900		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		900			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 (中央線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30			
溶融式区画線 (外側線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		146			
溶融式区画線 (導流帯)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		9			
溶融式区画線 (導流帯)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		60			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 舗装工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田島 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装 【細街路東4号線】		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部) ①	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		885			
上層路盤(車道・路肩部) ①	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		885			
表層(車道・路肩部) ①	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		885			
表層(車道・路肩部) ②	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		328			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 (車道中央線)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40			
溶融式区画線 (車道外側線)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		243			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 （車道境界線）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21		
溶融式区画線 （導流路）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38		
溶融式区画線 （導流路）	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田島 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		