

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
試掘工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		5			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,すべての費用	m3		5			
掘削工		m3		30			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂基礎工	砂巻立	m3		18			
碎石基礎工	RC-30	m3		11			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		15			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		12			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1			
殻処分 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分 舗装切断	殻種別:建設汚泥	m3		0.017			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		10			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
管工		式		1			
管材費		式		1			
管材費 管類		式		1			
管材費 接続機器		式		1			
管材費 マンホール・外面被覆材		式		1			
管工費 設置工		式		1			
鋳鉄管吊り込み据付 機械力 φ350		m		2.8			
メカニカル継手工 φ350 特殊押輪使用		口		1			
フランジ継手工 φ200(7.5K)		口		2			
フランジ継手工 φ350(7.5K)		口		4			
鉄蓋設置	円形5号 φ700	個		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
上部壁設置	円形5号 φ700×200H	個		2			
中部壁設置	円形5号 φ700×300H	個		2			
下部壁設置	円形5号 φ700×300H	個		2			
底版設置	円形5号 φ700×40S	個		2			
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ350	m		2.8			
管明示シート工	φ350	m		2.8			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:8.5m,鋼矢板打込長:8m,平均鋼矢板引抜長:8m	枚		31			
H鋼杭	H鋼型式:H250,H鋼長さ(杭長):10m,H鋼平均打込長:9.5m,H形鋼平均引抜長:9.5m	本		2			
切梁・腹起し		t		2.54			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
横矢板	横矢板材質:木矢板,横矢板厚さ:0.032m	m2		2.2			
地盤改良工		式		1			
高圧噴射攪拌工 (単管工法)	800mmを超え1100mm以下,8m,0m,0m,8m,無	本		4			
汚泥運搬	無し,14.8km以下	m3		6			
汚泥処分		m3		6			
水替工		式		1			
ホップ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10			
電力設備工		式		1			
道路照明灯移設		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 企工 吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管接続口設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			