

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm 超え12cm以下,段差すりつけ撤去作 業:無し	m2		200			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:A S 切削殻	m3		20			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		20			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上 3.0m以下	m2		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		200			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		200			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:再生密粒度As	t		5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A昼間		人日		2			
交通誘導警備員 B昼間		人日		4			
交通誘導警備員 A夜間		人日		1			
交通誘導警備員 B夜間		人日		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 路面切削機		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線他 石・高川原他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			