

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工 歩道 夜間		式		1			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:舗道舗装破砕	m2		360			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		360			
切削オーバーレイ工 車道 夜間		式		1			
切削オーバーレイ 再生密粒度AS(20)、t=5cm	平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差すりつけ区分:設置撤去,アスファルト材料種類(一層):各種	m2		2,300			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3		115			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		115			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
クマック補修工		m		585			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A 夜間		人日		7			
交通誘導警備員 B 夜間		人日		21			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 往復		台		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		