Ｒ２馬耕　ため池　オソノ池　地質調査業務　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費～機械経費				
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,礫混じり土砂	m	15.400	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ), φ66,軟岩	m	8.600	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ66,礫混じり土砂	m	15.400	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,礫混じり土砂	回	8.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,軟岩	回	4.000	
【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験,ケーシング法	回	10.000	
【サウンディング及び原位置試験】	現場透水試験,ケーシング法	回	2.000	
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務	1.000	
【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務	1.000	
打合せ（地質調査用）	着手前・最終	回	2.000	
打合せ（地質調査用）	中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
打合せ（調査旅費・交通費）		回	3.000	
旅費交通費（調査外業日帰用）		式	1.000	
３．運搬費・仮設費				
（１）運搬費・仮設費				
運搬費・仮設費		式	1.000	
【足場仮設】		箇所	2.000	