

令和2年度

中山間地域総合整備事業

R2波耕 中山間 那賀 用水路工事

R2波耕 中山間 那賀 用水路工事
工事数量総括表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部（美波）

R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. A区間				
(1)土工				
盛土工	2.5m以上4.0m未満	m ³	2.000	
掘削工	土砂、片切掘削	m ³	11.000	
床堀	土砂、標準	m ³	22.000	
埋戻	人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ(I)	m ³	10.000	
残土処理工		m ³	21.000	
(2)構造物取壊し工				
構造物取壊し	無筋、制約無、機械	m ³	4.000	
構造物取壊し	有筋、制約無、機械	m ³	1.000	
コンクリート殻運搬		m ³	5.000	
アスファルト破砕		m ²	6.000	
アスファルト殻運搬		m ³	0.300	
(3)1-1号水路工	B400×H250			
コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m ³	6.000	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	51.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	25.000	
基面整正		m ²	25.000	
目地板	瀝青質板 t=10mm	m ²	1.000	
止水板	FF 150mm×5mm	m	4.000	
(4)1-2号水路工	B400×H250			
コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m ³	1.000	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	11.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	5.000	
基面整正		m ²	5.000	

R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
グレーチング		組	6.000	
(5) 1号擁壁工				
コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	2.000	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ³	7.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	3.000	
(6) 2号擁壁工				
コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	3.000	
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	9.000	
拾石積工		m ²	10.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	4.000	
基面整正		m ²	4.000	
(7) 平張工				
コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	2.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	20.000	
(8) 舗装工				
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(20)	m ³	6.000	
2. D路線				
(1) 土工				
床堀		m ³	170.000	
埋戻	人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ(I)	m ³	17.000	
残土処理		m ³	153.000	
(2) 4号U型側溝				
コンクリート	18-8-40 W/C≤60%	m ³	0.400	
型枠	一般型枠、小型構造物	m ²	4.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	1.000	

R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート側溝蓋		枚	4.000	
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	0.100	
(3) 5号U型側溝				
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	29.600	
型枠	一般型枠、小型構造物	m ²	263.300	
基礎砕石	RC-40	m ²	107.000	
目地板	瀝青質材 t=10mm	m ²	3.000	
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	3.900	
止水板	FF 150mm \times 5mm	m	19.700	
(4) 6号U型側溝				
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	0.500	
型枠	一般型枠、小型構造物	m ²	5.200	
基礎砕石	RC-40	m ²	2.000	
鉄筋コンクリート側溝蓋		枚	5.000	
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	0.100	
3. C路線				
(1) 土工				
掘削	土砂、片切掘削	m ³	5.700	
床堀	土砂、標準	m ³	8.800	
埋戻	人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ (I)	m ³	4.900	
基面整正		m ²	22.300	
残土処理		m ³	9.600	
(2) 被覆コンクリート				
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	6.600	
型枠	一般型枠、無筋構造物	m ²	87.600	

R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地板	瀝青質材 t=10mm	㎡	0.700	
基礎碎石	RC-40	㎡	22.300	
4. その他				
(1)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
安全管理員	交通誘導警備員B	人	15.000	