

見積参考資料

工事名 R2波耕 中山間 那賀 用水路工事

◇経費情報◇

工種区分	水路工事
単価地区	那賀1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

- ・W/C65% → W/C60%
- ・W/C60% → W/C55%

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波)
事業名	中山間地域総合整備事業
地区名	那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事
施工場所	那賀郡那賀町中山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R2.5.1~
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ A 区間	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 1-1号水路工 B400×H250	1.000	式		
・ ・ 1-2号水路工 B400×H250	1.000	式		
・ ・ 1号擁壁工	1.000	式		
・ ・ 2号擁壁工	1.000	式		
・ ・ 平張工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ D 路線	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 4号U型側溝	1.000	式		
・ ・ 5号U型側溝	1.000	式		

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ A 区間	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
盛土工 2.5m以上4.0m未満	2.000	m3			単 A B 単 1号
掘削工 土砂、片切掘削	11.000	m3			単 A B 単 2号
床堀 土砂、標準	22.000	m3			単 A B 単 3号
埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ ()	10.000	m3			単 A B 単 4号
残土処理工	21.000	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
構造物取壊し 無筋、制約無、機械	4.000	m3			単 A B 単 6号
構造物取壊し 有筋、制約無、機械	1.000	m3			単 A B 単 7号
コンクリート殻運搬	5.000	m3			単 A B 単 8号
アスファルト破砕	6.000	m ²			単 A B 単 9号
アスファルト殻運搬	0.300	m3			単 A B 単 10号
合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 1-1号水路工 B400×H250	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	6.000	m ³			単A B単 11号
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	51.000	m ²			単A B単 12号
基礎碎石 RC-40	25.000	m ²			単A B単 13号
基面整正	25.000	m ²			単A B単 14号
目地板 瀝青質板 t=10mm	1.000	m ²			単A B単 15号
止水板 FF 150mm×5mm	4.000	m			単A B単 16号
合 計					
・ ・ 1-2号水路工 B400×H250	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	1.000	m ³			単A B単 17号
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²			単A B単 18号
基礎碎石 RC-40	5.000	m ²			単A B単 19号
基面整正	5.000	m ²			単A B単 20号
グレーチング	6.000	組			単A B単 21号
合 計					
・ ・ 1号擁壁工	1.000	式			

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 18-8-40 W/C60%	2.000	m3			単A B単 22号
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	7.000	m3			単A B単 23号
基礎碎石 RC-40	3.000	m ²			単A B単 24号
合 計					
・・・2号擁壁工					
	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C60%	3.000	m3			単A B単 25号
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	9.000	m ²			単A B単 26号
捨石積工	10.000	m ²			単A B単 27号
基礎碎石 RC-40	4.000	m ²			単A B単 28号
基面整正	4.000	m ²			単A B単 29号
合 計					
・・・平張工					
	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C60%	2.000	m3			単A B単 30号
基礎碎石 RC-40	20.000	m ²			単A B単 31号
合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・舗装工					
アスファルト舗装工	1.000	式			
再生密粒度アスコン(20)	6.000	m3			単A B単 32号
合 計					
・ D路線					
	1.000	式			
・・土工					
	1.000	式			
床堀	170.000	m3			単A B単 33号
埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ()	17.000	m3			単A B単 34号
残土処理	153.000	m3			単A B単 35号
合 計					
・・4号U型側溝					
	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	0.400	m3			単A B単 36号
型枠 一般型枠、小型構造物	4.000	m ²			単A B単 37号
基礎碎石 RC-40	1.000	m ²			単A B単 38号
コンクリート側溝蓋	4.000	枚			単A B単 39号
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	0.100	m3			単A B単 40号
合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 5号U型側溝	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	29.600	m ³			単A B単 41号
型枠 一般型枠、小型構造物	263.300	m ²			単A B単 42号
基礎碎石 RC-40	107.000	m ²			単A B単 43号
目地板 瀝青質材 t=10mm	3.000	m ²			単A B単 44号
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	3.900	m ³			単A B単 45号
止水板 FF 150mm×5mm	19.700	m			単A B単 46号
合 計					
・ ・ 6号U型側溝	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	0.500	m ³			単A B単 47号
型枠 一般型枠、小型構造物	5.200	m ²			単A B単 48号
基礎碎石 RC-40	2.000	m ²			単A B単 49号
鉄筋コンクリート側溝蓋	5.000	枚			単A B単 50号
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	0.100	m ³			単A B単 51号
合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ C 路線	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削 土砂、片切掘削	5.700	m ³			単 A B 単 52号
床掘 土砂、標準	8.800	m ³			単 A B 単 53号
埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ()	4.900	m ³			単 A B 単 54号
基面整正	22.300	m ²			単 A B 単 55号
残土処理	9.600	m ³			単 A B 単 56号
合 計					
・ ・ 被覆コンクリート	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 W/C 60%	6.600	m ³			単 A B 単 57号
型枠 一般型枠、無筋構造物	87.600	m ²			単 A B 単 58号
目地板 瀝青質材 t=10mm	0.700	m ²			単 A B 単 59号
基礎碎石 RC-40	22.300	m ²			単 A B 単 60号
合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	盛土工 2.5m以上4.0m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,無し,	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削工 土砂、片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂、片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	床掘 土砂、標準		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準,無し,無し	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ()		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	残土処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、49.5km 以下	1.000	m3			S単 10号
	処分費(土砂)	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	構造物取壊し 無筋、制約無、機械		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、制約無、機械、昼間、する、4週6休未満	1.000	m3			S単 6号
	合計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	構造物取壊し 有筋、制約無、機械		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋、制約無、機械、昼間、する、4週6休未満	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし、機械積込、無し、11.5km以下、 処分費(コンクリート殻)	1.000	m3			S単 13号
		1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	アスファルト破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、-、有り、	1.000	m ²			S単 15号

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	アスファルト殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,13.5km以下, 処分費(アスファルト)	1.000	m3			S単 14号
		1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワッパン RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	目地板 瀝青質板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	止水板 FF 150mm×5mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 FF 150mm×5mm	1.000	m			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	グレーチング		組		1.000 組	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	1.000	組			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック杓 (クレン機能付) 打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 27号 ***					
	拾石積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生引 18-8-40	1.000	m ²			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 30号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワツヤツ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコ(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),再生密粒度アスコ(20),プライムコート PK-3,50mm,	1.000	m ²			S単 27号
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 26号
	合計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ()		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3			S単 10号
	以下					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費(土砂)	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤソ RC-40 40~0mm,	1.100	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	コンクリート側溝蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	1.000	枚			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m ³			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック材(クレーン機能付) 打設,-,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/ C65%,	1.000	m3			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	目地板 瀝青質材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,一般養生,18-8-40(高炉B) W/ C65%,	1.000	m ³			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 46号 ***					
	止水板 FF 150mm×5mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 FF 150mm×5mm	1.000	m			S単 25号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 47号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワッチャン RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 50号 ***					
	鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500 1種	1.000	枚			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					
	掘削 土砂、片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂、片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 8号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 53号 ***					
	床掘 土砂、標準		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	埋戻 人力、砂・砂質土、まき出し、振動コンパクタ()		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 55号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 56号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3			S単 10号
	処分費(土砂)	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	コンクリート 18-8-40 W/C 60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
	型枠 一般型枠、無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 22号
	合計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	目地板 瀝青質材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クワッチャン RC-40 40~0mm,	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	安全管理員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 2号
	合 計					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ					
	2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	処分費(土砂)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(土砂)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処分費(土砂)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	処分費(コンクリート殻)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(コンクリート殻)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処分費(コンクリート殻)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費(アスファルト)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費(アスファルト)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処分費(アスファルト)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	有筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	49.5km以下				

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離 (km)	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), 無し, 13.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離 (km)	無し 13.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	必要 15cm以下				
	5) Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装 6) 積込作業の有無	- 有り				
	7) 長期割引単価区分					

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,1 8-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m3			

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%,					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	(高炉B) W/C65%,					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 目地板(瀝青質板)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)目地板の種類	目地板(瀝青質板)t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 FF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)止水板の種類	FF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分	路盤材				
	2)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
	3)平均幅員	-				
	4)施工区分	1層施工				
	5)瀝青材区分	-				
	7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材)	100.000mm				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

事業名	中山間地域総合整備事業 那賀 地区
工事名	R 2 波耕 中山間 那賀 用水路工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),再生密 粒度アスコ(20),ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ PK-3,50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	3)材料区分	再生密粒度アスコ(20)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ² 当たり算出	
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生ｺﾝ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚	t=15cm				
	2)材料区分	割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m ³			
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 生ｺﾝ 18-8-40	1.600	m ³			
	土木一般世話役		人			

