見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	120				単　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120				単　2号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	548				単　3号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	548				単　4号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	548				単　5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	133				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	25				単　7号
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	26				単　8号
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	6				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	15				単　10号
道路修繕		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	17				単　11号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	505				単　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	6				単　13号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25				単　14号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25				単　15号
汚泥処分		m3	0.02				単　16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,19.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　18号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　19号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　20号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　21号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級,無し,無し,不要,無し,5.5以下	m3	1			単　22号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　23号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　24号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	49			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,700			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	75			
軽油 1.2号		L	98			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 30cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,130			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	50			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	50			
軽油 1.2号		L	80			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級,無し,無し,不要,無し,5.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　25号
処分費(m3)		m3	1			単　26号
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥		m3	100			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.514	9,337	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.305	1,545	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	1.718	8,702	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.29	9,266	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.835	17,784	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	8.702	177,753	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	1.368	25,021	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.426	19,393	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.074	403	
	合計額				269,204	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土　神山国府線　徳・入田　舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,800	運搬距離　L=5.5km
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1,800	運搬距離　L=5.5km
処分費	汚泥	m3	12,000	

【神山国府線】

数　量　総　括　表

No. 1

工事区分（レベル1）	工　種（レベル2）	種　別（レベル3）	細　別（レベル4）	規　格（レベル5）	単位	数　量	摘　　要
舗装							
	道路土工	掘削工	掘削(土砂)		m^3	120	118.2
			土砂等運搬		m^3	120	
	舗装工	アスファルト舗装工	表層	再生密粒度アスコン：t=50mm	m^2	548	
			上層路盤	再生粒調砕石：t=100mm	m^2	548	
			下層路盤	再生クラシャラン：t=100mm	m^2	548	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	白実線W=15cm	m	133	外側線
			溶融式区画線	白破線W=15cm	m	25	中央線
			溶融式区画線	ゼブラW=45cm	m	26	ゼブラ
			溶融式区画線	白破線W=30cm	m	6	ドットライン
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m^3	6	6
			舗装版取壊し	As:t=5cm	m^2	505	
			舗装版切断	t=5cm	m	17	3.8+6.7+6.5=17.0
		運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート殻	m^3	6	
				As殻	m^3	25	504.74*0.05=25.24
			汚泥処理		m^3	0.02	2.3*0.01*0.05*17=0.02

第　　号計算書

土　工　計　算　書

No.

測点	距離 (m)	掘削 断面 (m2)	掘削 平均断面 (m2)	掘削 数量 (m3)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	数量 (m3)	断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	摘要
8 + 15.000		0.8									
9 + 0.000	5.000	1.2	0.99	5.0							
9 + 2.200	2.200	2.6	1.90	4.2							
9 + 6.000	4.700	2.7	2.65	12.5							
9 + 11.000	8.930	1.6	2.18	19.5							
10’ + 0.000	8.000	1.1	1.37	11.0							
11’ + 0.000	20.000	2.1	1.60	32.0							
12 + 0.000	20.000	1.3	1.70	34.0							
小計	68.83			118.2							
合　計	68.83			118.20							

第　　号計算書		舗　装　工　計　算　書									No.
測　　点	距　離 (m)	車道舗装　(表層)			車道舗装　(上層路盤)			車道舗装　(下層路盤)			摘　要
		断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	断　面 (m)	平均断面 (m)	数　量 (m2)	
8 + 15.000		3.80			3.80			3.80			
9 + 0.000	5.000	6.10	4.950	24.75	6.10	4.950	24.75	6.10	4.950	24.75	
9 + 2.200	2.200	12.90	9.500	20.90	12.90	9.500	20.90	12.90	9.500	20.90	
9 + 6.000	4.700	13.60	13.250	62.28	13.60	13.250	62.28	13.60	13.250	62.28	
9 + 11.000	8.930	8.80	11.200	100.02	8.80	11.200	100.02	8.80	11.200	100.02	
9 + 11.000	0.000	8.20	8.500	0.00	8.20	8.500	0.00	8.20	8.500	0.00	
10’ + 0.000	8.000	7.00	7.600	60.80	7.00	7.600	60.80	7.00	7.600	60.80	
11’ + 0.000	20.000	7.00	7.000	140.00	7.00	7.000	140.00	7.00	7.000	140.00	
11’ + 11.149	11.100	7.00	7.000	77.70	7.00	7.000	77.70	7.00	7.000	77.70	
12 + 0.000	8.851	7.00	7.000	61.96	7.00	7.000	61.96	7.00	7.000	61.96	
合　　計	68.78			548.41			548.4			548.4	

第　　号計算書

土　工　計　算　書

No.

測点	距離 (m)	コンクリート構造物取壊し 断面 (m2)	平均断面 (m2)	数量 (m3)	断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	摘要
9’ + 0.000		0.1									
10’ + 0.000	20.000	0.1	0.10	2.0							
11’ + 0.000	20.000	0.2	0.15	3.0							
11’ + 5.000	5.000	0.2	0.20	1.0							
小計	45.00			6.00							
合計				6.00							

第　　号計算書

土　工　計　算　書

No.

測点	距離 (m)	舗装版取壊し（t=5cm） 断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	断面 (m)	平均断面 (m)	数量 (m2)	摘要
8 + 15.000		3.8									
9 + 0.000	5.000	6.1	4.95	24.8							
9 + 2.200	2.200	12.9	9.50	20.9							
9 + 6.000	4.700	13.6	13.25	62.3							
9 + 11.000	8.930	8.8	11.20	100.0							
9 + 11.000	0.000	6.1	7.45	0.0							
10’ + 0.000	8.000	6.1	6.10	48.8							
11’ + 0.000	20.000	6.1	6.10	122.0							
12 + 0.000	20.000	6.5	6.30	126.0							
小　　計	68.83			504.74							