

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30,仕 上り厚:100mm	m2		548			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0,仕上り厚:100mm	m2		548			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		548			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		133			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25			
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26			
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		15			
道路修繕		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		17			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		505			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
汚泥処分		m3		0.02			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 神山国府線 徳・入田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			