

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
盛土工		式		1		
植樹帯盛土	S-30	m3		55		
碎石運搬投入	L=0.5km以内 t=10cm（現場内仮置 碎石流用）	m2		1,660		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導員（A）	人日		20		
交通誘導警備員	交通誘導員（B）	人日		100		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 他 舗装工 事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2		1,090		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:150mm	m2		1,090		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		2,230		
中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		2,230		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		2,230		
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,770		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		1,770		
コンクリート舗装工		式		1		
平張コンクリート	t=10cm	m2		1,200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック* 1号縁石		m		88		
歩車道境界ブロック* 3-2号縁石		m		15		
歩車道境界ブロック* 6号縁石		m		1		
歩車道境界ブロック* 7号縁石		m		4		
歩車道境界ブロック* 9号縁石		m		5		
歩車道境界ブロック* 10号縁石		m		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 1 他 舗装工 事（1）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.	m2		2,800		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3		20		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		30		
路床盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		130		
路体盛土工		式		1		
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		40		
路体（築堤）盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		50		
法面整形工		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 1 他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		170		
盛土工		式		1		
歩道盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
歩道盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		930		
植栽帯盛土	S-30	m3		22		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布		m2		170		
擁壁工		式		1		
護岸工		式		1		
コンクリート		m3		36		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		120		
差筋	SD345 D16×460	本		160		
削孔	φ 26×170	孔		160		
樹脂アンカー		個		160		
足場		掛m2		210		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		100		
基面整正		m2		70		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R2徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・東沖洲1他 舗装工 事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
1号路側排水管	φ300	m		33		
2号路側排水管	φ400	m		39		
1号ガッター		m		12		
5号ガッター		m		11		
6号ガッター		m		23		
7号ガッター		m		0.5		
管渠工		式		1		
ヒューム管(B形管) 2号管渠	管規格:外圧管1種	m		6		
ヒューム管(B形管) 3号管渠	管規格:外圧管1種	m		8		
鉄筋コンクリート台付管 1号	管規格:φ300	m		34		
鉄筋コンクリート台付管 2号	管規格:φ600	m		23		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集水枿・マンホール工		式		1		
プレキャスト街渠枿 1号街渠枿	枿規格:路側排水管用φ300 T-25 110°開閉ゲレチング付	基		4		
プレキャスト街渠枿 2号街渠枿	枿規格:路側排水管用φ400 T-25 110°開閉ゲレチング付	基		4		
現場打ち街渠枿 3-1号街渠枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 3-2号街渠枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 3-3号街渠枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 4-1号街渠枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 5号街渠枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 1号集水枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 2号集水枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		
現場打ち街渠枿 3号集水枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補 正:無し	基		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 他 舗装工 事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート切断		m		9		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		11		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工 1号車道		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:250mm	m2		164		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-4 0, 仕上り厚:150mm	m2		164		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混 合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		164		
中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混 合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		164		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 他 舗装工 事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		164		
アスファルト舗装工 車道		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕 上り厚:300mm	m2		436		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-4 0,仕上り厚:250mm	m2		436		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混 合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		436		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		436		
アスファルト舗装工 歩道		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30,仕 上り厚:100mm	m2		868		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以 上	m2		868		
コンクリート舗装工		式		1		
平張コンクリート	t=10cm	m2		16		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 1号縁石		m		33		
歩車道境界ブロック 3号縁石		m		75		
歩車道境界ブロック 6-2号縁石		m		13		
植樹帯ブロック		m		112		
舗装止擁壁		m		51		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		80		
標識工		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 舗装工 事（1）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
小型標識工 4号標識		式		1		
標識基礎		基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 1 他 舗装工	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		