

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		39			
切断汚泥処理		m3		0.04			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:AS	m2		20			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
下層路盤工 再生砕石 t=15cm		m2		20			
上層路盤工 粒調砕石 t=15cm		m2		20			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度A s,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当	m2		20			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
4号カッター工		m		39			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 乗入部	ブロック規格:B型	m		2			
歩車道境界ブロック 一般部	ブロック規格:B型	m		37			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満,曲線部補正:無し	m		37			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		3.4			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶解式区画線 外側線	施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40			
擁壁工		式		1			
作業土工 上段 連続基礎部		式		1			
床掘り	土質:土砂	m ³		49			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:再生碎石	m ³		13			
土材料 埋戻材料 RC-40		m ³		13			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		49			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂処分費		m2		49			
作業土工 下段 単独基礎部		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		23			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		17			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
土砂処分費		m2		6			
組立歩道基礎		式		1			
コンクリート 上部基礎		m3		24.5			
コンクリート 下部基礎		m3		1.3			
型枠 上部基礎		m2		52.7			
型枠 下部基礎		m2		8.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鉄筋		t		0.004			
基礎砕石 t=15		m2		55.6			
基面整正		m2		55.6			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		39			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		3.4			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類: ガードレール等	回		1			
組立歩道工		式		1			
組立歩道工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
組立歩道 設置費	材料規格:組立歩道	m		39			
組立歩道 材料費		m		39			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A夜間		人日		20			
交通誘導警備員 B夜間		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井引田線 上板・下六條 歩道工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			