

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 施工数量:5,000m3未満	m3		490			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		460			
残土等処分		m3		460			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:(18-8-40BBorN W/C≦60%)	m		39			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控350	m2		136			
天端コンクリート	コンクリート規格:(18-8-40BBorN W/C≦60%)	m3		5			
小口止コンクリート	コンクリート規格:(18-8-40BBorN W/C≦60%)	m3		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		180			
埋戻し	土質:土砂, 最大埋戻幅: 1m以上4m未満	m3		90			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	本体コンクリート規格:(18-8-40BBorN W≦60%)	m3		46			
付帯道路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事 (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
L型側溝	幅:30cm, 高さ:40cm, コンクリート規格:(18-8-25BBorN W/C≦60%)	m		35			
溜柵		基		1			
3号横断排水路工		m		4			
舗装工		式		1			
碎石舗装		m2		88			
坂路工		式		1			
2号坂路	コンクリート規格:(18-8-40BBorN W/C≦60%)	箇所		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		81			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
仮設ブロック撤去・再設置		個		20		
大型土のう製作・設置		袋		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		