工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘	土質:土砂,施工方法:小規模	m3		70		
埋戻	土質:土砂,施工方法:小規模	m3		10		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ600	m		4		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2		8		
既設擁壁復旧		m3		0.3		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		26		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		38		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2		72		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		11		
排水構造物撤去工		式		1		
PC管撤去	作業区分:撤去	m		4		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		7		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		7		
汚泥処分	舗装版切断汚泥	t		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		30		
張出車道工		式		1		
張出車道工		式		1		
張出し式車道		m		26		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2		30		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		30		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		90		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		26		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		250		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		68		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		