工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		70		
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		20		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
残土等処分		m3		50		
流路護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
床掘り	土質:軟岩	m3		2		
基面整正		m2		50		
岩盤清掃		m2		11		
埋戻し	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 ４号渓流保全工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種, 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		10		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		59		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP-65	m		2		
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		2		
目地版		m2		7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 ５号渓流保全工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		6		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		35		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP-65	m		2		
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		2		
目地版		m2		4		
床固め工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床固め本体工 ２号床固工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49		
足場		m		15		
垂直壁工 ２号垂直壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種, 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		28		
足場		m		10		
垂直壁工 ３号垂直壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種, 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		28		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		m		10		
垂直壁工 ４号垂直壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29		
足場		m		9		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	Ｄ形　半円形1650×800	m		6		
側壁工 １号床固工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		5		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		4		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		23		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		10		
側壁工 ２号床固工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		10		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		6		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		20		
水叩工 １号床固工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		5		
水叩工 ２号床固工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種, 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		3		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		7		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
床堀		m3		50		
埋戻し		m3		30		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種300B	m		62		
側溝蓋		枚		124		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう		袋		6		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　広瀬北谷　つ・貞光長瀬　流路工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		