

見積参考資料

工事名 R2馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬7
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市穴吹町古宮字北又
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 7 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					
	R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
1	開設延長 W=3.5m		180.000	m		
2	土工		3,276.000	m ³		
3	路面工		1,340.800	m ²		
4	法面保護工		858.500	m ²		
5	擁壁工（コンクリート）		336.700	m ³		
6	擁壁工（補強土壁）		286.200	m ²		
7	排水施設工		1.000	式		
8	道路付属施設工		1.000	式		
9	仮設工		1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

項目名	内 容
工事名	R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R2.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事			

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事			

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩Ⅱ	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No226～No235	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・法面保護工	1.000	式		
・・・法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・・擁壁工	1.000	式		
・・・擁壁工 コンクリート5m以上(N0, 228~N0229. EC115)	1.000	式		
・・・擁壁工 コンクリート5m以下(N0, 229EC115~N0230+6. 6)	1.000	式		
・・・擁壁工 (補強土壁) No230+13. 1~No233+15. 2	1.000	式		
・・・擁壁工 コンクリート5m以下(N0, 234BC~N0235MC118)	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・・排水施設工	1.000	式		
・・・溝渠工(グレーチング) N0, 227+3. 0付近	1.000	式		
・・・溝渠工(グレーチング) N0, 229+1. 0付近	1.000	式		
・・・溝渠工(グレーチング) N0, 229+16. 8 (BC116) 付近	1.000	式		
・・・溝渠工(グレーチング) N0, 235	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	179.000	m3			単A S単 49号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	316.000	m3			単A S単 66号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	166.000	m3			単A S単 50号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	160.000	m3			単A S単 51号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	149.500	m ²			単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (I) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	315.000	m3			単A S単 52号
地山掘削工 (切取) 軟岩 (I) A 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	647.000	m3			単A S単 53号
掘削土積土 (軟岩 I) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	446.000	m3			単A S単 54号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
, 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩 (I)A, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	822.300	m ²			単A S単 23号
合計					
・・・ 切土 軟岩II	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 軟岩 (II) 掘削 (切土), 軟岩 (II)	795.000	m ³			単A S単 47号
軟岩II、掘削のみ 大型ブレーカ	1,174.000	m ³			単A T単 15号
掘削土取り除き 軟岩 (II) ルーズな状態の積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	825.000	m ³			単A S単 55号
, 障害なし					
掘削土積込工 軟岩II バックホウ0.6m3	913.000	m ³			単A T単 6号
合計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	267.000	m ³			単A S単 64号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3	13.000	m ³			単A S単 25号
ダンプトラック運搬10t 軟岩I 10 t 車, 軟岩, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3	38.000	m ³			単A S単 26号
ダンプトラック運搬10t 軟岩II 10 t 車, 軟岩, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3	77.000	m ³			単A S単 27号
合計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	98.500	m ²			単A S単 24号
合 計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3	146.000	m3			単A S単 28号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 I 10 t 車, 軟岩, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3	408.000	m3			単A S単 29号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 II 10 t 車, 軟岩, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3	836.000	m3			単A S単 30号
掘削土積込 (礫質土) 仮置き +33m3+20m3 ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土 , 障害なし	199.000	m3			単A S単 57号
掘削土積込 軟岩 (I) A 仮置き+28m3+36m3 ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 岩塊・玉石, 障害なし	472.000	m3			単A S単 58号
掘削土積込 軟岩 (II) 仮置き+3m3+2m3 ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 岩塊・玉石, 障害なし	841.000	m3			単A S単 59号
残土運搬4t 礫質土 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックホウ 山積0.8m3	199.000	m3			単A S単 31号
残土運搬4t 軟岩 I 4 t 車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.8m3	472.000	m3			単A S単 32号
残土運搬4t 軟岩 II 4 t 車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.8m3	841.000	m3			単A S単 33号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	1,512.000	m3			単A T単 13号
かご砕工 80cm, 詰石, -	154.000	m			単A S単 44号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	111.500	m ²			単A S単 67号
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	59.000	m ³			単A S単 49号
SP 基面整正 森林	34.400	m ²			単A S単 65号
礫暗渠 φ200mm	110.000	m			単A T単 2号
SP コンクリート 森林 小型構造物, ハック杓(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, -, -	1.700	m ³			単A S単 73号
養生 一般養生, 小型構造物,	1.700	m ³			単A S単 11号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	16.600	m ²			単A S単 19号
SP 基礎栗石 17.5cm以下, 割栗石(5~15cm), 敷並べ, あり, クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品),	3.000	m ²			単A S単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	0.050	本			単A
SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	7.000	m ³			単A S単 16号
SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			単A S単 17号
布団籠工(ハック杓0.6m ³) 詰石15~20cm 50×120cm網目13cm 4mm 階段式	2.000	m			単A T単 14号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ コンクリート路面工 No226~No235	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	760.800	m ²			単A T単 12号
溶接金網敷設工 φ 6.0×150×150	684.700	m ²			単A T単 5号
舗装止め丸太工(2段)	82.800	m			単A S単 81号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.600	m ²			単A S単 72号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			
・・・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様 L=200mm 亀甲金網ヤシ繊維植生マット(カンガールマット同等品以上)	149.500	m ²			単A T単 3号
簡易法枠工 フープスタンド工法 1500(同等品以上)	509.000	m ²			単A T単 4号
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m ² 未満, -, 吹付工	200.000	m ²			単A S単 9号
かご枠工 120cm, 詰石, -	44.000	m			単A S単 45号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	31.500	m ²			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	1.700	m ³			単A S単 74号
養生工 一般養生, 小型構造物	1.700	m ³			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.600	m ²			単A S単 20号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎栗石工 20cm, 敷均し	16.800	m ²			単A S単 41号
SP 基面整正 森林	16.800	m ²			単A S単 65号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート 5 m以上 (N0, 228~N0229, EC115)	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート (場所打擁壁) 森林 一般養生, 延長無し, 18-8-40 (高炉)	204.700	m ³			単A S単 79号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	224.200	m ²			単A S単 76号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	23.700	m ²			単A S単 77号
キャットウォーク	60.800	m			単A S単 46号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	39.300	m ²			単A S単 72号
SP 基面整正 森林	56.200	m ²			単A S単 65号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	18.000	本			単A
水抜きフィルター φ 65mm用	31.000	個			単A
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート 5 m以下 (N0, 229EC115~N0230+6.6)	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,有り,養生工無,延長無し,18-8-40(高炉)	71.400	m ³			単A S単 68号
養生工 一般養生,無筋構造物	71.400	m ³			単A S単 35号
SP 基面整正 森林	30.800	m ²			単A S単 65号
水抜きフィルター φ 65mm用	15.000	個			単A
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (補強土壁) No230+13.1~No233+15.2	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	144.000	m ²			単A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上	1,078.500	m ²			単A T単 10号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT35限界強度34kN/m以上	126.000	m ²			単A T単 11号
ジ オキスタイル工 (壁面材組立、設置工)	286.200	m ²			単A T単 8号
SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ オキスタイル工) 森林	915.800	m ³			単A S単 71号
SP 基面整正 森林	192.000	m ²			単A S単 65号
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート 5 m以下 (NO, 234BC~NO235MC118)	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,有り,養生工無,延長無し,18-8-40(高炉)	60.600	m3			単A S単 68号
養生工 一般養生,無筋構造物	60.600	m3			単A S単 35号
SP 基面整正 森林	26.700	m ²			単A S単 65号
水抜きフィルター φ65mm用	23.000	個			単A
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) N0, 227+3.0付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T-25 995×400×55	5.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	1.500	m3			単A S単 74号
養生工 一般養生,小型構造物	1.500	m3			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.400	m ²			単A S単 19号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.300	m ²			単A S単 42号
地山掘削工(床堀) バックホウ0.6m3 礫質土・粘性土 90°	9.000	m3			単A T単 7号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 78号
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	1.400	m3			単A S単 74号
養生工 一般養生,小型構造物	1.400	m3			単A S単 34号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	8.400	m ²			単A S単 19号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	1.700	m ²			単A S単 42号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.200	本			単A
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m ³ 礫質土・粘性土 90°	2.000	m ³			単A T単 7号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m ³ 軟岩 (I)A 90°	1.000	m ³			単A T単 9号
H形鋼 100×100×6×8	27.000	kg			単A
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 溝渠工 (グレーチング) NO, 229+1.0付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T-25 995×700×90	6.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	3.600	m ³			単A S単 74号
養生工 一般養生, 小型構造物	3.600	m ³			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	18.400	m ²			単A S単 19号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	7.500	m ²			単A S単 42号
SP 基面整正 森林	3.100	m ²			単A S単 65号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m ³ 礫質土・粘性土 90°	1.000	m ³			単A T単 7号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m ³ 軟岩 (I)A 90°	2.000	m ³			単A T単 9号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 78号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	5.000	m ³			単A S単 74号
養生工 一般養生, 小型構造物	5.000	m ³			単A S単 34号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	0.600	m ³			単A S単 74号
養生工 一般養生, 小型構造物	0.600	m ³			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	14.200	m ²			単A S単 19号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.600	m ²			単A S単 19号
SP 基面整正 森林	6.100	m ²			単A S単 65号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m ³ 軟岩 (I) A 90°	7.000	m ³			単A T単 9号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO, 229+16.8 (BC116) 付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	3.500	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	1.100	m ³			単A S単 74号
養生工 一般養生, 小型構造物	1.100	m ³			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.600	m ²			単A S単 19号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	3.600	m ²			単A S単 42号
SP 基面整正 森林	1.200	m ²			単A S単 65号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
地山掘削工(床堀) バックホウ0.6m3 礫質土・粘性土 90°	1.000	m3			単A T単 7号
地山掘削工(床堀) バックホウ0.6m3 軟岩(Ⅰ)A 90°	1.000	m3			単A T単 9号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 78号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) N0, 235	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	4.300	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	1.300	m3			単A S単 74号
養生工 一般養生,小型構造物	1.300	m3			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.300	m ²			単A S単 19号
基礎栗石工 20cm,敷均し	2.800	m ²			単A S単 42号
SP 基面整正 森林	1.800	m ²			単A S単 65号
地山掘削工(床堀) バックホウ0.6m3 礫質土・粘性土 90°	1.000	m3			単A T単 7号
地山掘削工(床堀) バックホウ0.6m3 軟岩(Ⅰ)A 90°	1.000	m3			単A T単 9号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 78号
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	0.300	m3			単A S単 74号
養生工 一般養生,小型構造物	0.300	m3			単A S単 34号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			単A S単 19号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基面整正 森林	0.800	m ²			単A S単 65号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m3 礫質土・粘性土 90°	1.000	m ³			単A T単 7号
地山掘削工 (床堀) バックホウ0.6m3 軟岩 (I)A 90°	4.000	m ³			単A T単 9号
合 計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工 (本線)	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置3+35m コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	38.000	m			単A S単 12号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない	14.000	m			単A S単 13号
8.95+74.55=83.5kg 13mm以下	0.084	ton			単A S単 36号
ガードレール設置 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	64.000	m			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 標識設置工	1.000	式			1 式当たり
カーブミラー (NO, 229MC. 115付近) φ 800	1.000	基			単A T単 1号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費(スギ) 本線(N0, 230~N0, 236)	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費(ヒノキ) 本線(N0, 230~N0, 236)	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費(天然用材) 本線(N0, 229~N0, 236)	1.000	式			1 式当たり
天然用材伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
天然用材伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
天然用材伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
天然用材伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	運転手（特殊）		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 根株処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	根株処理				
	3) 単価の入力					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 根株処理	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 250m ² 未満, 一, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚3cm 250m ² 未満				
	3)時間的制約 4)法面垂直高	— 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ラス・アンカーピンの設置	枠内吹付工 含まない				
	植生基材吹付工 厚3cm	0.960	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 9号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m ² 未満, 一, 吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	モルタル吹付工				
	2)規格・仕様	厚7cm				
	3)施工規模	250㎡未満				
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm			1.300	㎡	
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価				㎡	
	*** S単- 10号 ***					
	【ラス張工】				㎡	1.000 ㎡ 当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 500㎡以上1000㎡未満, -					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	500㎡以上1000㎡未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びびラス・アンカーピン設置			1.150	㎡	
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価				㎡	
	*** S単- 11号 ***					
	養生				m3	10.000 m3 当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	養生 一般養生, 小型構造物,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 16					
		0.160				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	ガードレール設置3+35m		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B		m			
		1.200				
	合計					算出数量 1.000 m

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単- 13号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.650	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 14号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	50m以上100m未満				
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 15号 ***					
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕 15t級 13～16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M01025				
	2) 機械コード(同上)	M01025				
	3) 単価算出区分					
	4) 運転1日当たり運転時間(T)					
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6) 単価計上区分					
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法					
	9) 燃料区分					
	10) 燃料消費量(入力の場合)					
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕		時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単一 16号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	単価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 基礎栗石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎栗石 17.5cm以下, 割栗石(5~15cm), 敷並べ, あり, クラッシュラン C-40 40~0mm (JIS規格品),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 栗石の厚さ 2) 栗石の種類	17.5cm以下 割栗石(5~15cm)				
	3) 作業区分 4) 敷並べ間隙充填材料の有無	敷並べ あり				
	5) 敷並べ間隙充填材料の種類 6) 長期割引単価区分	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	1種 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハトロール給油	67.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 23号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(I)A, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩(I)A				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ハトロール給油	109.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
	盛土法面整形（削取り整形）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[コーラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	37.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m ³		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 0.022km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		時間			<損料>
	タワ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 19.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 I		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 0.022km				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手 (一般)		人			
	軽油					
	パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 15.500 m3
	単価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩II		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.022km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.022km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手 (一般)		人			
	軽油					
	パトロール給油	11.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 15.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 7.459km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハートル給油		L	11.000		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 5.600 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 I		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.459km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 4.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 II		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 7.459km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	7.459km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 4.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	残土運搬4t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	4 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q)	2.200m3				
	4) 片道運搬距離(L)	3.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 4.800 m3
	単価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	残土運搬4t 軟岩 I		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.8m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1) 車種区分	4t車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	1.800m3				
	4) 片道運搬距離(L)	3.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.900 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	残土運搬4t 軟岩Ⅱ		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	4 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	1.800m3				
	4) 片道運搬距離(L)	3.000km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 34号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	小型構造物				
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.160	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生, 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.120	
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 36号 ***					
	8.95+74.55=83.5kg		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する P18209				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 37号 ***					
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm, 補助アンカーを使用しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 枠断面高さ区分	H=150mm				
	2) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3) 組立枠コード(単位:個)	P20101				
	4) 組立枠100㎡当たり数量(個)	94.000個				
	5) 枠用鉄筋コード(単位:t)	P18208				
	6) 枠用鉄筋100㎡当たり数量(t)	0.189ton				
	7) 補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8) 補助アンカーコード(単位:本)					
	9) 補助アンカー100㎡当たり数量(本)	0.000本				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	コンクリート製法枠用型枠材 150×150×1000mm	94.000	m			
	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	簡易法枠工 (アンカー工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工 (アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土				
	2) 100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 山林砂防工(普通作業員)					
	4) 枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	52.000	本			
	諸雑費	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
	簡易法枠工 (枠シート設置工)		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	簡易法枠工 (枠シート設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) シートコード(単位:枚) 2) 100m ² 当たりシート数					
	法面工		人			
	ブルーシート#2000 L5.4m×W3.6m	42.300	枚			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 40号 ***					
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	当たり算出
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	3)モルタルコード(単位:m3)	J96003				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油 パトロール給油	38.100	L			
	ホイールローダ 排出ガス対策型		日			<賃料>
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油	24.000	L			
	モルタル 配合比 1 : 4	13.000	m3			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³			
	*** S単- 41号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 厚さ (cm)	20.000cm				
	2) 作業区分	敷均し				
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	4) 栗石コード (単位:m ³)	J03501				
	5) 間隙充填材コード (単位:m ³)	J03118				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ [クローラ型・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m ³			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 42号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 厚さ (cm)	20.000cm				
	2) 作業区分	敷均し				
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	4) 栗石コード (単位:m3)	J03501				
	5) 間隙充填材コード (単位:m3)	J03118				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ [クローラ型・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m ³			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 43号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員				
	3)栗石コート 4)長期割引単価区分(賃料機械)	J03502				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	21.000	L			
	割栗石 15~20cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	かご砕工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	かご枠工 80cm, 詰石, ー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	80cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	ー				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コート	PUA112				
	6)詰石(詰土)コート	J03502				
	7)植生シートコート	P26101				
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	5.000m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	13.000	L			
	諸雑費	0.040				
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	3.800	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 45号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, ー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	120cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	ー				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード	PUA113				
	6)詰石(詰土)コード	J03502				
	7)植生シートコード	P26103				
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	5.000m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[カラー型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	17.000	L			
	諸雑費	0.030				
	簡易鋼製土留擁壁 WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	5.700	m ³			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 46号 ***					
	キヤットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キヤットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 47号 ***					
	地山掘削工（床堀） 軟岩（Ⅱ）		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ（岩石工） 掘削（切土），軟岩（Ⅱ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削（切土） 軟岩（Ⅱ）				
	バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]		時間			<損料>
	大型ブレーカ（ハンズマシン含まず）[油圧式]		日			<損料>
	運転手（特殊）		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	大型ブレイカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレイカ(岩石工) 掘削(切土), 軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩(Ⅱ)				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハースマシン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
	地山掘削工（切取）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
	掘削土積込 (礫質土)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 211.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 170.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 53号 ***					
	地山掘削工（切取） 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 54号 ***					
	掘削土積土 (軟岩 I)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 55号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩(Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]			供用日		<損料>
	運転手(特殊)			人		
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 56号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 195.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	掘削土積込(礫質土)仮置き +33m3+20m3		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 211.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 58号 ***					
	掘削土積込 軟岩(I)A 仮置き+28m3+36m3		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 岩塊・玉石, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	岩塊・玉石				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 162.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 59号 ***					
	掘削土積込 軟岩(II) 仮置き+3m3+2m3		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 岩塊・玉石, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	岩塊・玉石				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 162.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 60号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[カラー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 61号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業種別区分	地山の掘削				
	2) 施工土量区分	10,000m3未満				
	3) 制限区分	制限なし				
	4) 土質区分	軟岩(I)A				
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[カラー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 170.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 62号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3以上50,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害あり				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 200.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	10,000m3以上50,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害あり				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 171.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 64号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	路体・築堤				
	2)作業区分	敷ならし締固め				
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	15.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員 数ならし補助労務		人			
	合 計					算出数量 44.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	7) 労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 67号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 68号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,有り,養生工無し,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2) 基礎碎石の有無	無し				
	3) 均しコンクリートの有無	有り				
	4) 養生工の種類	養生工無し				
	5) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	6) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9) 90分を超える通勤時間	0分				
	10) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 69号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 70号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 71号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジオテキスタイル工) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジオテキスタイル工) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) -	-				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 72号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	-				
	2) 目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	, -, -					
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 74号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 75号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 76号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 77号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 78号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	階段式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	6) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単- 79号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単一 80号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	22.000km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 3.900 m3
	単価		m3			
	*** S単- 81号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 82号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	カーブミラー (NO, 229MC. 115付近)		基		1.000	基 当たり算出
	φ 800					
	カーブミラー 丸型 鏡体のみ φ 800mm ｸﾞﾗｽ (取付金具含む)	1.000	面			
	カーブミラー 支柱 静電粉体焼付塗装 φ 76.3×3.2×4000 φ 800mm用	1.000	本			
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2 (取付ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	1.000	組			
	土木一般世話役		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 4号
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	0.230	m ³			S単 75号
	養生工 一般養生, 小型構造物	0.230	m ³			S単 34号
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.800	m ²			S単 77号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり	1.750	m ³			S単 63号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単-2号 ***					
	礫暗渠		m		1.000	m 当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ200mm					
	裏込栗石工 かき込み	0.560	m ³			S単 43号
	吸出・洗掘防止材(不織布 短繊維) ステラシート SH-10 厚10mm PP基布	1.000	m ²			
	ネトロンパイプ 1/3無孔管 内径200mm	1.000	m			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m ²			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	0.910	m ³			S単 60号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし	0.320	m ³			S単 61号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	植生マット工(腐食型) アンカー仕様 L=200mm		m ²		100.000	m ² 当たり算出
	亀甲金網ヤシ繊維植生マット(カンガルーマット同等品以上)					
	法面工		人			S単 6号 [1]
	普通作業員		人			S単 4号 [2]
	土木一般世話役		人			S単 2号 [3]
	植生マット(カンガルーマット21同等品以上) 1m×10m 亀甲金網付き	120.000	m ²			[4]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	661.000	本			[5]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]）	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 4号 ***					
	簡易法枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	フープスタンド工法 1500(同等品以上)					
	【ラス張工】 枠内吹付, 500m ² 以上1000m ² 未満, -	100.000	m ²			S単 10号
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm, 補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 37号
	簡易法枠工（アンカー工）	100.000	m ²			S単 38号
	簡易法枠工（枠シート設置工）	100.000	m ²			S単 39号
	簡易法枠工（法枠吹付工(モルタル)）	5.270	m ³			S単 40号
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 250m ² 未満, -, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない	42.300	m ²			S単 8号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 5号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 4号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					
	掘削土積込工 軟岩Ⅱ		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	バックホウ0.6m ³					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1.000	m ³			S単 56号
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** T単- 7号 ***					
	地山掘削工(床堀)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	バックホウ0.6m ³ 礫質土・粘性土 90°					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質	1.000	m ³			S単 62号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名: R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土, 障害あり					
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単- 8号 ***					
	ジオテキスタイル工 (壁面材組立、設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	壁面パネル (トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材, 植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m ²			S単 69号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 9号 ***					
	地山掘削工 (床堀)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ0.6m3 軟岩(I)A 90°					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし	1.000	m3			S単 61号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 10号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 70号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 11号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT35限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	103.000	m ²			
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 70号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 12号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路面工（コンクリート補設）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2]
	特殊作業員		人			S単 2号 [3]
	普通作業員		人			S単 3号 [4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				S単 4号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 13号 ***					
	敷均し		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75 ブルドーザ運転(残土整地用)	50.000	m ³			C単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³			
	*** T単- 14号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)					
工事名	R 2馬林 林開幌山内田線内田工区 美馬市 開設工事					
工事別工事名: R 2馬林 林道幌山内田線内田工区 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	布団籠工(バックホ0.6m3)詰石15~20cm		m		10.000 m	当たり算出
	50×120cm網目13cm 4mm 階段式					
	割栗石 15~20cm	5.700	m3			
	角形じゃかご(パネルタイプ) GS-3網目13cm 高50cm 幅120cm #8	10.000	m			
	土木一般世話役		人			S単 2号
	特殊作業員		人			S単 3号
	普通作業員		人			S単 4号
	バックホウ運転 排ガス対策型 0.60m3 土砂.軟岩 I (A)	1.800	時間			C単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 15号 ***					
	軟岩Ⅱ、掘削のみ		m3		1.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ					
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)	1.000	m3			S単 48号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 2馬林 林開梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事					

工事別工事名：R 2馬林 林道梶山内田線内田工区 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単一 1号 ***					
	ブルドーザ運転(残土整地用)		m3		97.000 m3	当たり算出
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,	1.000	時間			S単 15号 算出数量 97.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** C単一 2号 ***					
	バックホウ運転 排ガス対策型		時間		1.000 時間	当たり算出
	0.60m3 土砂.軟岩 I (A) 運転手(特殊)		人			S単 5号
	軽油 パトロール給油	18.000	L			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			S単 1号 算出数量 1.000 時間
	合計					
	単価		時間			