

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		7,700			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		250			
路体(築堤)盛土 ブランケット		m3		4,000			
路体(築堤)盛土 表土		m3		4,200			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部) 覆土部	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		740			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		90			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		580		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		3,250		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,250		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
基礎工		式		1		
現場打基礎 1号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		77		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
覆土ﾌﾟｯｸ張		m2		663		
護岸付属物工		式		1		
階段工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格::18-8-40(高炉)	基		1		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	m2		180		
覆土工		式		1		
覆土(発生土)		m3		180		
管理用道路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
碎石舗装	RM-30 t=10cm	m2		410			
縁石工		式		1			
舗装止めコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		180			
排水工		式		1			
縦断排水路		m		180			
横断排水路		m		71			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐竹		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

