

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道492号(枇杷谷橋) 美・木屋平大北 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工		式		1.000		
鋼・コン製伸縮装置補修 20用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		8.000		
鋼・コン製伸縮装置補修 25用	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		8.000		
排水施設工		式		1.000		
排水管	管規格:VP管	m		4.000		
コンクリートアンカーボルト設置	規格:M12*70	本		2.000		
U型側溝	規格:PU1-B300-H300	m		4.200		
小口止工		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリアセメントモルタル 1750kg/m3	構造物		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:73m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリアセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
塗膜除去	塗装種類:水系塗膜剥離<中性>	m2		54.000		
廃材回収・積込		m2		54.000		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)	m2		5.000		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m2		5.000		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m2		2.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:素地調整部, 塗装回数:1回	m2		7.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:1回	m2		54.000		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:1回	m2		54.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 横桁, 支承, 塗装回数:1回	m2		54.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路付属構造物塗装工		式		1.000		
素地調整	調整工種別:2種	m2		18.000		
上塗	塗料種別(各種の場合):重防食塗料, 塗装箇所:高欄,塗替回数:2回	m2		18.000		
仮設工		式		1.000		
仮橋・仮栈橋工		式		1.000		
仮設足場	期間:2か月間	m2		173.000		
足場		掛m2		45.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		39.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		