

工事数量総括表

工事名	R2波土 日和佐半岐線 傘・瀧 落石対策工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕					
道路土工		式		1,000	
掘削工		式		1,000	
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	式		1,000	
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		8,000	
掘削	土質:軟岩,施工方法:現場制約あり	m3		1,000	
積込(6-ｽ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		50,000	
残土処理工		m3		50,000	
土砂等運搬 4工区へ運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1,000	
土砂等運搬 処分場へ運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40,000	
残土等処分		m3		70,000	
擁壁工		m3		70,000	
作業土工		式		1,000	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	式		1,000	
法面工		m3		0,400	
法面吹付工		式		1,000	
モルタル吹付	モルタル種類:普通モルタル,吹付厚:厚8cm	式		1,000	
仮設工		m2		644,000	
土留・仮締切工		式		1,000	
土のう	既設大型土のう撤去	式		1,000	
土のう	大型土のう製作・設置・撤去	袋		14,000	
交通管理工		袋		32,000	
交通誘導警備員	B	式		1,000	
直接工事費		人日		24,000	
共通仮設		式		1,000	
共通仮設費(率計上)		式		1,000	
純工事費		式		1,000	
現場管理費		式		1,000	
工事原価		式		1,000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
道路修繕		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		2.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		10.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:現場制約あり	m3		3.000		
積込(入)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3		3.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70.000		
残土等処分		m3		70.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
セメント吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚8cm	m2		237.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう	既設大型土のう撤去	袋		10.000		
土のう	大型土のう製作・設置・撤去	袋		36.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		16.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		