

工事数量総括表

工事名	R2波士 阿南驚敷日和佐線他 美波・北河内他 舗装調査修繕業	事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	事業区分 工事区分 数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
道路修繕							
舗装工		式		1,000			
舗装打換え工		式		1,000			
舗装版切断 (t ≤ 15cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm以下	m		150,000			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m ²		200,000			
殻運搬処分	殻種別:舗装版破砕	m ³		10,000			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		200,000			
オーバーレイ工		式		1,000			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		300,000			
アスファルト舗装補修工		式		1,000			
パッチング		t		2,000			
区画線工		式		1,000			
区画線工		式		1,000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		150,000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50,000			
仮設工		式		1,000			
交通管理工		式		1,000			
交通誘導警備員	B	人日		14,000			
直接工事費		式		1,000			
共通仮設		式		1,000			
共通仮設費		式		1,000			
技術管理費		式		1,000			
現地調査費		式		1,000			
共通仮設費(率計上)		式		1,000			
純工事費		式		1,000			
現場管理費		式		1,000			
工事原価		式		1,000			
一般管理費等		式		1,000			
工事価格		式		1,000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		