

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号(タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
橋面防水	シート系防水	m2		62		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:85mm	m		23		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8.5cm	m2		243		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		14		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		14		
表層 (橋梁部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2		62		
表層 (橋梁部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		62		
表層 (取合部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		176		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号(タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸整正 (取合部)		m2		176		
舗装版切断汚泥		m3		0.04		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (外側線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60		
溶融式区画線 (中央線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:矢印板 890*440,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	箇所		2		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号(タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋設ジョイント補修	ジョイント規格:埋設型ジョイント,伸縮装置 断面積:0.05m ² ,工種:補修,取付部位: 舗装厚内型,工法区分:後付工法,補	m		22		
殻運搬 断面修復含む	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m ³		1		
殻処分 断面修復含む	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		1		
排水施設工		式		1		
現場打側溝		m		5.4		
床版水抜き孔		箇所		1		
橋梁用防護柵工		式		1		
橋梁用防護柵 (撤去・設置)	笠木(2m用)3.2*150*50*2000	m		16		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル 1750kg/m ³	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号(タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:66m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
構造物撤去工		式		1		
道路付属物撤去工		式		1		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:視線誘導標, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	本		2		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:防護柵部材, 視線誘導標等, 運搬距離:L=11.0km	回		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮設足場		空m3		160		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号(タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		42		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道438号 (タダレ小橋) 美・木屋平川上 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			