

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		150			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		190			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		170			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		44			
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m2		199			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		104			
天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		3			
小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
足場 枠組足場		掛m2		13			
足場 単管傾斜足場		掛m2		1			
付帯工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 園瀬川 佐・下 河川工事(1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
基面整正		m2		6			
護岸付属工		式		1			
止水壁		m		56			
平張コンクリート		m2		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		34			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		330			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		35			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式		1			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:各種	m		7			
瀬替え		m3		110			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			