工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式		1		
海上地盤改良工		式		1		
床掘工		式		1		
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘 自積運搬・揚土		m3		227		
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石 瀬取り投入（二次投入方式）	10～200kg	m3		526		
捨石本均し	水中±5cm	m2		226		
捨石荒均し	水中+0,-20cm	m2		197		
捨石荒均し	水中±50cm	m2		116		
本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工		式		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　標準部A	個		5		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　標準部B	個		5		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　異形7，8	個		2		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　異形9	個		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　異形10	個		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　函渠箱抜き異形2	個		1		
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ　函渠箱抜き異形3	個		1		
継手ﾓﾙﾀﾙ	生ﾓﾙﾀﾙ　1:2高炉	m3		1.4		
被覆･根固工		式		1		
被覆石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
被覆石 瀬取り投入（二次投入方式）	1.0t型　1000～2000kg	m3		265		
被覆均し	水中+0,-20cm	m2		228		
被覆均し	水中±50cm	m2		97		
上部工		式		1		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
支保	重力式	m		48		
型枠	鋼製型枠	m2		159		
伸縮目地	瀝青質系	m2		8		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 2t車小型割増	18-8-40B W/C≦60%	m3		73		
裏込･裏埋工		式		1		
裏込工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
裏込均し	陸上　±5cm 潮待ち部	m2		72		
裏込均し	陸上　±20cm	m2		921		
瀬取り	裏込石　1～5kg	m3		2,972		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
ﾋｭｰﾑ管(Ｂ形管) φ600	全巻き	m		4.3		
ﾋｭｰﾑ管(Ｂ形管) φ1000	全巻き	m		4.4		
暗渠工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:1.5m,内高:1.5m	m		4.5		
付属工		式		1		
防舷材・係船環工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防舷材	漁港型 H100mm×L1000mm	基		10		
係船環	SUS304 φ25mm　内径200mm 係船環ｱﾝｶｰ含む	基		8		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）	m3		5		
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3		5		
仮設工		式		1		
進入路工		式		1		
大型土のう撤去	旧ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部	袋		12		
大型土のう撤去工		式		1		
大型土のう撤去	端部小口止部	個		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航･えい航費		式		1		
えい航 18浬	起重機船（非航旋回）鋼D150t吊	式		1		
えい航 18浬	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船（普通地盤用）鋼D2.5m3	式		1		
えい航 18浬	ｸﾚｰﾝ付台船45～50t	式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等海上運搬	台船300t積	回		2		
建設資材等海上運搬	台船300t積	回		2		
事業損失防止施設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水質汚濁防止膜 単独ﾌﾛｰﾄφ300,3m,1000N/3cm		式		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船	式		1		
安全対策	交通誘導員	人日		11		
技術管理費		式		1		
技術管理	変位観測	回		5		
水雷･傷害等保険料		式		1		
水雷保険料		式		1		
傷害保険料		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　椿泊漁港　阿南・椿泊　護岸工事（１）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		