Ｒ２阿耕　国附　那賀川南岸　用水路９工事　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）土工				
床堀	掘削～仮置き	m3	642.000	
法面整形		㎡	745.000	
基面整正		㎡	560.000	
埋戻	仮置場からの運搬～埋戻	m3	481.000	
盛土	仮置場からの運搬～盛土	m3	104.000	
土砂購入		m3	9.000	
２．構造物撤去工				
（1）構造物取壊し工				
コンクリート取壊し	取壊～運搬～処分	m3	109.000	
３．開渠工				
（1）現場打ち開渠工				
基礎砕石	RC-40、t=20mm	㎡	560.000	
型枠	均しコンクリート	㎡	52.000	
コンクリート打設	均しコンクリート　18-8-25(20)	m3	56.000	
鉄筋	SD345　D13	ton	8.360	
型枠	水路本体	㎡	1,068.000	
コンクリート打設	水路本体　24-8-25(20)	m3	151.000	
目地工	ゴム発泡体　t=10mm	㎡	15.100	
止水板	CF150×5mm	m	100.000	
ウィープホール設置工	底面　φ50	箇所	26.000	
タラップ設置	4個/箇所	箇所	3.000	
床版撤去・復旧	No.7付近	箇所	1.000	
４．仮設工				

Ｒ２阿耕　国附　那賀川南岸　用水路９工事　当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）仮設道路工				
安定シート		㎡	950.000	
敷鉄板		㎡	800.000	
（2）段差処理・乗り入れ工				
大型土のう設置・撤去		袋	103.000	
土のう設置・撤去		m3	2.000	
（3）仮設排水工				
仮設排水工		式	1.000	
（4）交通誘導員				
交通誘導員		人	10.000	
５．その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	143.000	