

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目:	m3		4			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 2号管渠	管規格:外圧管1種	m		1			
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:重圧管φ300	m		6			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 1号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 2号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1			
蓋 1号集水柵	蓋種類:鋼製柵蓋(ボルト固定)T-25柵穴500*500用	枚		1			
蓋 2号集水柵	蓋種類:鋼製柵蓋(落込式)T-2柵穴400*400用	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		36		
現場打水路 1-1号U型側溝擁壁	側溝部 コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%, 台コンクリート部 コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m		16		
現場打水路 1-2号U型側溝擁壁	側溝部 コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%, 台コンクリート部 コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m		2		
現場打水路 横断側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		6		
現場打側溝蓋	コンクリート規格:24-12-25(高炉)W/C≦55%	m		54		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋(ボルト固定)T-25溝幅300用	枚		20		
平張コンクリート		式		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m2		0.2		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック 4号縁石	ブロック規格:C種(乗入部)	m		8		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		10		
防護柵基礎工		式		1		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.05		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
車線分離標	車線分離標規格:H=800, 施工区分:固 定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本		2		
照明工		式		1		
照明柱基礎	基礎形式:□1500*H1500	基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		2			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬 スクラップ含む	発生材種類:ガードレール等	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島空港線 松・長岸他 側溝工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			