

令和2年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

R2吉耕 ストマネ 麻名用水 北部幹線用水路工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
東部農林水産局（吉野川）

R 2 吉耕 ストマネ 麻名用水 北部幹線用水路工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|----|
| 1. 用水路工 | | | | |
| (1)土工 | | | | |
| 土砂撤去処理工 | 運搬距離L=10km以内 | m ³ | 10.000 | |
| (2)水路工 | | | | |
| 高圧洗浄工 | 14.7Mpa | m ² | 601.000 | |
| コンクリート打設 | 18-12-20,養生あり,無筋 構造物 | m ³ | 58.000 | |
| 型枠 | 無筋構造物 | m ² | 348.000 | |
| 鉄筋金網 | φ6 150×150mm | m ² | 569.000 | |
| 差し金 | SD295A, D13, L=160mm, 削孔含む | 本 | 1,440.000 | |
| 伸縮目地(目地板取付) | 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | m ² | 7.000 | |
| 止水板 | CF 150mm×5mm | m ² | 61.600 | |
| 2. 仮設工 | | | | |
| (1)安全費 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人 | 30.000 | |
| (2)土のう | | | | |
| 土のう | | m ³ | 0.500 | |
| 3. その他 | | | | |
| (1)準備費 | | | | |
| 共通仮設(積上げ) | | | | |
| 準備費 | | | | |
| 草木等処分 | | ton | 0.200 | |
| 一括計上価格 | | | | |
| 1. 土壌分析試験費 | | | | |
| (1)土壌分析試験費 | | | | |
| 土壌分析試験費 | 条例第58条,施行規則 第35条 | 式 | 1.000 | |