

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 グラウンド舗装工			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グラウンド・コート整備		式		1		
グラウンド・コート舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
表土掘削		m3		7,800		
表土運搬・整地		m3		7,800		
グラウンド・コート用舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		10,660		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		332		
クレイ舗装	クレイ舗装の種類:真砂土, 仕上り厚:100mm	m2		10,340		
グラウンド・コート施設整備工		式		1		
グラウンド・コート柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 グラウンド舗装工			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防球ネット支柱建込	コンクリート柱規格:10-19-6.0	本		7		
施設整備		式		1		
雨水排水設備工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		10		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:落ちふた式U型側溝	m		79		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 グラウンド舗装工 事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
自由勾配側溝 2-1号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ40cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN) W/C60	m		2		
自由勾配側溝 2-1号U型側溝 暗渠型	側溝規格:幅30cm,高さ40cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN) W/C60	m		3		
水路蓋 コンクリート蓋 300 L=500	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚		146		
水路蓋 鋼製 ^{クレーチング} 300 L=1000 T-2	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚		6		
水路蓋 鋼製 ^{クレーチング} 300 L=1000 T-14	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 グラウンド舗装工 事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		