

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式:LED基本照明,規格:LXRA1/2-38 W-2 常時点灯	台		7			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式:LED基本照明,規格:LXRA1/2-38 W-2 BT 常時点灯 蓄電池内蔵	台		2			
トンネル照明器具設置 入口部照明 電源装置設置含む	型式:LED入口部照明,規格:LZRD165- 140W-2 晴曇天時点灯	台		14			
トンネル照明器具設置 入口部照明 電源装置設置含む	型式:LED入口部照明,規格:LZRD165- 105W-2 晴曇天時点灯	台		14			
トンネル照明器具設置 入口部照明 電源装置設置含む	型式:LED入口部照明,規格:LZRD165- 70W-2 晴曇天時点灯	台		4			
坑口照明器具設置	型式:坑外灯,規格:LZRD160-551W-3	基		1			
管理銘板設置		枚		41			
分電盤設置工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋外分電盤設置	型式:屋外壁面取付型,規格:800×1800×350,SUS,WP	面		1		
自動調光装置受光部取付		台		1		
配管・配線工		式		1		
屋外管内配線	CV 2sq-2C	m		9		
屋外管内配線	CV 8sq-3C	m		6		
屋外管内配線	CV複合(5.5-2)+(2-2)×2+2E	m		21		
屋外管内配線	CV複合(5.5-2)+(2-2)×3+2E	m		8		
屋外管内配線	CVV-S 2sq-6C	m		6		
屋外露出配線	CV複合(5.5-2)+(2-2)×2+2E	m		224		
屋外露出配線	CV複合(5.5-2)+(2-2)×3+2E	m		224		
配線部材・ケーブル支持材		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外露出配管	厚鋼電線管 G22	m		10			
屋外露出配管	厚鋼電線管 G28	m		31			
屋外露出配管	厚鋼電線管 G36	m		8			
屋外露出配管	金属可とう電線管 #30	m		3			
屋外露出配管	金属可とう電線管 #40	m		1			
配管部材・配管支持材		式		1			
プルボックス設置工		式		1			
プルボックス設置	プルボックス300×300×200 SUS WP	個		4			
トンネル照明設備撤去工		式		1			
トンネル照明器具撤去		台		41			
坑口照明器具撤去		台		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
分電盤撤去工		式		1			
屋外分電盤撤去		面		1			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	VE22	m		5			
屋外配管撤去	VE28	m		351			
屋外配線撤去	φ5以下	m		361			
屋外配線撤去	φ10以下	m		9			
屋外配線撤去	φ20以下	m		728			
プルボックス撤去工		式		1			
プルボックス撤去	プルボックス300×300×200	個		1			
露出ボックス撤去	露出ボックス	個		41			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
高所作業車		日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A(昼間)	人日		30			
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2阿土 国道195号(阿瀬比トンネル) 阿南・山口 トンネルLED照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		