

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 岩谷川 吉・山川北島他 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		1,100			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
堤防天端工		式		1			
天端敷砂利		m2		288			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		1,280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 岩谷川 吉・山川北島他 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		480			
埋戻し	土質:土砂	m3		220			
基面整正		m2		102			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎 1号基礎コン	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43 cm,高さ:25cm	m		139			
コンクリートブロック基礎 2号基礎コン	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:50 cm,高さ:40cm	m		18			
コンクリートブロック積	ブロック規格:JIS A 5371 280*420*350	m2		678			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		387			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 岩谷川 吉・山川北島他 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
1号天端コンクリート		m		139		
2号天端コンクリート		m		17		
小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2.11		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		122		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 岩谷川 吉・山川北島他 河川工事（1）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		