工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削		m3		1,500		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		160		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		440		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬		m3		970		
護岸基礎工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		480		
埋戻し	土質:土砂	m3		250		
基面整正		m2		74		
法覆護岸工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 1号基礎ｺﾝ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		118		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:JIS A 5371 280*420*350	m2		501		
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		275		
1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		103		
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 4号小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		1.43		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 4号-2小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		1.26		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質:土砂	m3		50		
基面整正		m2		93		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 2号擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		58		
樋管工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し		m3		3		
基面整正		m2		10		
4号樋管工		式		1		
樋管工（φ900）		m		4.8		
吐出工		基		1		
5号樋管工		式		1		
樋管工（φ600）		m		3.5		
吐出工		基		1		
集水枡		基		1		
水路工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基面整正		m2		30		
現場打ち水路工		式		1		
L型水路工	B300-H300	m		57		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　岩谷川　吉・山川村雲　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		