

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 柿谷川 海・神野 河川工事		規格	単位	事業区分		河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	数量(前回)			数量(今回)				
築堤・護岸									
河川土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削 根固め工			土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		280			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
残土等処分				m3		180			
法覆護岸工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質:土砂	m3		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 柿谷川 海・神野 河川工事			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		8
コンクリートブロック積		ブロック規格:滑面タイプ	m ²		21
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40	m ³		10
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		1
小口止コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		1
足場			掛m ²		3
護岸付属物工			式		1
平張コンクリート A		コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:94cm,天端幅:94cm,高さ:10cm	m ²		35
平張コンクリート B		コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:39cm,天端幅:30cm,高さ:30cm	m ²		11
根固め工			式		1
作業土工			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 柿谷川 海・神野 河川工事		事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量(前回)	数量増減
床掘り		土質:土砂	単位	数量(今回)	
埋戻し		土質:土砂	m3	20	
根固めブロック工			m3	70	
消波根固めブロック製作		ブロック種類(型式):平型ブロック,ブロック種類(実質量):2t	式	1	
根固めブロック据付 既設		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	146	
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個	18	
消波根固めブロック仮置		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	146	
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:1.5km以下	個	146	
間詰工			式	1	
間詰石		石材規格:各種	m3	41	
吸出し防止材		材質:合成不織布,種類:9.8kN/m,厚さ:1.0mm	m2	524	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 柿谷川 海・神野 河川工事			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
帯工					数量増減
帯工(1)			式		1
帯工(2)			式		1
場所打コンクリート工			式		1
場所打コンクリート			式		1
構造物撤去工			式		1
構造物取壊し工			式		1
根固めブロック撤去		ブロック規格:平型ブロック 2t	個		18
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		7
直接工事費			式		1
共通仮設			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 柿谷川 海・神野 河川工事			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
共通仮設費(率計上)						
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		
工事価格			式	1		
消費税額及び地方消費税額			式	1		
工事費計			式	1		