

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 道路工事 (2)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良								
道路土工			式		1			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分			m3		50			
排水構造物工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り		土質:土砂	m3		90			
埋戻し		土質区分:土砂,土質:流用土	m3		40			
側溝工			式		1			
L型側溝			m		206			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 道路工事 (2)			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
1号U型側溝			m		10		
3号U型側溝			m		50		
管渠工			式		1		
ヒヤム管(B形管)		管規格:外圧管I種	m		26		
集水柵・マンホール工			式		1		
現場打ち街渠柵		集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		10		
蓋		蓋種類:T-25 180度開閉	枚		10		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		210		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m ²		180		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 道路工事 (2)			事業区分 工事区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)			数量増減	摘要
道路付属施設撤去工									
ガードレール撤去工			式			1			
運搬処理工			m			60			
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	式			1			
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m ³			7			
汚泥処分			m ³			7			
仮設工			t			0.3			
交通管理工			式			1			
交通誘導警備員		B	式			1			
舗装			人日			60			
舗装工			式			1			
			式			1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 道路工事 (2)				道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	事業区分 工事区分 数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材:無し	m2		180		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(車道・路肩部) 仮舗装		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度AS(1.3),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		180		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:D種(180/205×250×600)	m		211		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 道路工事 (2)				道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		