

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
河川修繕							
河川土工			式		1		
掘削工			式		1		
天端整備			式		1		
盛土工			m2		600		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
積込(貯)		土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		10		
法面整形工			式		1		
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		130		
残土処理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			数量(前回)	数量(今回)
土砂等運搬・		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				
残土等処分			m3	60			
管理用通路工			式	1			
舗装打換え工			式	1			
不陸整正			m2	600			
上層路盤		路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:150mm	m2	510			
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	390			
仮設工			式	1			
交通管理工			式	1			
交通誘導警備員		B	人日	4			
直接工事費			式	1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (3)			河川維持・修繕 河川修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
共通仮設					
共通仮設費			式		1
準備費			式		1
木根等処分費			式		1
共通仮設費(率計上)			式		1
純工事費			式		1
現場管理費			式		1
工事原価			式		1
一般管理費等			式		1
工事価格			式		1
消費税額及び地方消費税額			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (3)				河川維持・修繕 河川修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計			式		1		