

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事		事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)			数量増減	摘要
道路改良								
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削			m3		280			
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		250			
掘削		土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		30			
残土処理工			式		1			
土砂運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300			
土砂運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土等処分			m3		440			
擁壁工			式		1			
作業土工			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り		土質:土砂	m3		100		
床掘り		土質:軟岩	m3		110		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		土質:土砂	m3		40		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂	m3		3		
埋戻し 裏込材		土質:再生グラジャータン RC-40	m3		50		
基面整正			m2		47		
帯鋼補強土壁・アソカ補強土壁工			式		1		
補強土壁基礎 重方式基礎		コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≤60 %	m		20		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		250		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事		規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	数量増減					摘要	
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		62		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
木根等処分費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分		数量(今回)	数量増減		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減	数量増減				
一般管理費等										
工事価格			式			1				
消費税額及び地方消費税額			式			1				
工事費計			式			1				