

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		20			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		20			
路体盛土工		m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路床盛土工		m3		320			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		170			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		270			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		160			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 1号擁壁	高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目: A	m3		0.2			
重力式擁壁 2号擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10			
重力式擁壁 3号擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30			
重力式擁壁 4号擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		34			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
小型擁壁 5号擁壁	高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目: A	m ³		0.3			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:0.5m, 内高:0.5m	m		6.4			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	側溝規格:W=400	m		7			
側溝蓋		枚		7			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート 規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:鋼製グレーチング	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		52			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		30			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	県条例土壌基準29項目含有試験及び 溶出試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
カルバート工		式		1			
場所打函渠工(構造物単位)		式		1			
函渠	内幅:4m, 内高:2.2m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		22			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.17			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.51			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:1種 240	m		37			
側溝蓋		枚		3			
集水柵・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:簡易密閉型パッキン式φ600	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		23		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		23		
付帯工		式		1		
付帯工		式		1		
1号坂路		式		1		
2号坂路		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
3号坂路		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
コンクリート舗装工		式		1		
平張コンクリート, 土留壁 防火水槽周辺		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 2 阿土 大井南島線 阿南・水井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			