Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．土工				
（1）掘削工				
床掘り		m3	319.000	
土砂等運搬	場内運搬	m3	319.000	
掘削	堆積土砂撤去	m3	52.000	
土砂等運搬	場内運搬	m3	52.000	
（2）盛土工				
盛土	構造物周辺	m3	34.000	
盛土	B＜1.0m	m3	12.000	
埋戻	構造物周辺	m3	103.000	
埋戻	B＜1.0m	m3	79.000	
（3）整形仕上げ工				
基面整正		㎡	485.000	
法面整形		㎡	284.000	
（4）作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	43.000	
作業残土処理		m3	43.000	
土砂等運搬		m3	24.000	
土砂等運搬		m3	51.000	
２．構造物撤去工				
（1）構造物取壊し工				
コンクリートはつり	t≦3cm	㎡	4.600	
コンクリートはつり	3＜t≦6cm	㎡	1.700	
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	16.000	
殻運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	16.000	

Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	16.000	
３．補修工				
（１）高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa	㎡	204.000	
（２）表面処理工				
表面被覆工（左官）	無機系被覆材	㎡	195.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材,不陸調整3mm	㎡	195.000	
（３）底版勾配修正工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m3	0.500	
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	8.000	
（４）目地補修工				
成型ゴム挿入工	50×50	m	19.100	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	1.000	
（５）ひび割れ補修工				
充填	充填工	m	17.000	
（６）断面修復工				
断面修復工	無機系被覆材,t=3cm	㎡	0.300	
断面修復工	無機系被覆材,t=5cm	㎡	1.700	
断面修復工	無機系被覆材,t=10cm	㎡	1.000	
４．現場打ち開渠工				
（１）３号Ｕ型水路				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m3	51.000	
型枠		㎡	299.000	
鉄筋	SD345,D13	ton	2.900	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	22.000	

Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
型枠		㎡	17.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	216.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	6.000	
止水板	CF 150mm×5mm	m	38.500	
ウィープホール	弁付　φ100mm	箇所	11.000	
（2）3号L型水路				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m3	13.000	
型枠		㎡	51.000	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.717	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	6.500	
型枠		㎡	3.300	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	65.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	2.000	
止水板	CF 150mm×5mm	m	10.200	
ウィープホール	弁付　φ100mm	箇所	5.000	
（3）4号L型水路				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m3	9.600	
型枠		㎡	47.000	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.531	
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	4.700	
型枠		㎡	3.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	46.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	1.000	
止水板	CF 150mm×5mm	m	5.300	
ウィープホール	弁付　φ100mm	箇所	3.000	

Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（4）底版コンクリート				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m3	21.000	
溶接金網	線径3.2mm,網目100mm	㎡	130.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	148.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	2.000	
ウィープホール	弁付　φ100mm	箇所	10.000	
（5）増打工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m3	22.000	
型枠		㎡	148.000	
鉄筋金網	D10×150×150	㎡	136.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	2.000	
（6）嵩上げコンクリート				
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	8.500	
型枠		㎡	22.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	10.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	㎡	1.000	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.006	
削孔		孔	9.000	
樹脂カプセル		本	9.000	
５．附帯工				
（1）取合水路				
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	1.200	
型枠		㎡	12.000	
基礎砕石	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	㎡	4.300	
コンクリート蓋		枚	10.000	

Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（2）掛樋				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m3	0.800	
型枠		㎡	10.000	
鉄筋	SD345,D13	ton	0.050	
支保		空m3	0.600	
６．仮設工				
（1）工事用道路工	回転場含む			
敷鉄板		㎡	688.000	
安定シート	長繊維系ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	㎡	768.000	
大型土のう	製作～設置～撤去	袋	26.000	
大型土のう用購入土		m3	6.300	
土のう		m3	7.300	
仮排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管,φ600	m	7.300	
（2）水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		㎡	768.000	
（3）濁水処理工				
土のう		m3	2.700	
ブルーシート	#2000	㎡	21.000	
（4）廃プラ処分工				
廃プラ処分	運搬、処分	m3	1.200	
（5）残土処理工				
残土処理		m3	16.000	
（6）安全費				
交通誘導警備員		人	12.000	
７．その他				

Ｒ２阿耕　国附　那賀川平島　用水路１４工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	122.710	
（2）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
伐採	伐採、運搬、処分	式	1.000	
（3）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
付着強度試験（試験施工）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	2.000	
付着強度試験（下地処理後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	2.000	
付着強度試験（表面被覆後）	単軸引張試験，1回当たり3個	回	2.000	
圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）	JSCE-K561,1回当たり3本	回	2.000	
一括計上価格				
１．一括計上価格				
（1）土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	