

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 平 島 用 水 路 1 5 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
床掘り		m ³	214.000	
土砂等運搬	場内運搬	m ³	214.000	
(2) 盛土工				
埋戻	構造物周辺	m ³	8.000	
埋戻	B<1.0m	m ³	6.000	
埋戻	1.0m≦B<2.5m	m ³	4.000	
(3) 整形仕上げ工				
基面整正		m ²	456.000	
法面整形		m ²	22.000	
(4) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	195.000	
作業残土処理		m ³	195.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	0.200	
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	0.200	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	0.200	
3. 補修工				
(1) 高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa	m ²	558.000	
(2) 表面処理工				
表面被覆工（左官）	無機系被覆材	m ²	25.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材, 不陸調整 3mm	m ²	25.000	

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 平 島 用 水 路 1 5 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)張コンクリート工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m ³	79.000	
型枠		m ²	526.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	m ²	8.000	
鉄筋金網	D10×150×150	m ²	514.000	
水抜管	VU φ=50	箇所	54.000	
コンクリート削孔	φ 16mm, L=100mm	孔	659.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.179	
樹脂カプセル		本	659.000	
止水板	CF 150mm×5mm	m	56.500	
(4)底版勾配修正工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m ³	82.000	
基礎砕石	クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ²	548.000	
溶接金網	線径3.2mm, 網目100mm	m ²	504.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.279	
目地板	目地板(ゴム発泡体)t=10mm	m ²	10.000	
止水板	CF 150mm×5mm	m	58.600	
ウィープホール	弁付 φ 100mm	箇所	27.000	
表面被覆工(左官)	無機系被覆材	m ²	16.000	
表面被覆工(左官)	無機系被覆材, 不陸調整3mm	m ²	16.000	
4. 現場打ち開渠工				
(1)1号側壁				
コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	3.600	
型枠		m ²	26.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.004	

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 平 島 用 水 路 1 5 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 附帯工				
(1) 掛樋復旧				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉B)	m ³	0.500	
型枠		m ²	3.600	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.025	
支保		空m ³	0.800	
6. 仮設工				
(1) 工事用道路工	回転場含む			
敷鉄板		m ²	409.000	
安定シート	長繊維系ポリエステル系不織布, 245(N/5cm)	m ²	452.000	
(2) 水田復旧工				
耕地復旧(耕起)		m ²	452.000	
(3) 濁水処理工				
土のう		m ³	1.000	
ブルーシート	#2000	m ²	7.600	
(4) 廃プラ処分工				
廃プラ処分	運搬、処分	m ³	0.600	
(5) 残土処理工				
残土処理		m ³	1.000	
(6) 安全費				
交通誘導警備員		人	48.000	
7. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 平 島 用 水 路 1 5 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設材輸送		ton	72.980	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
付着強度試験（試験施工）	単軸引張試験，1回当たり 3個	回	2.000	
付着強度試験（表面被覆後）	単軸引張試験，1回当たり 3個	回	2.000	
圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）	JSCE-K561, 1回当たり3本	回	2.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	