

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (5)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
天端整備		m2		1,320			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
積込(ルｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		30			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		280			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (5)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130		
残土等処分		m3		130		
管理用通路工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
不陸整正		m2		1,320		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:150mm	m2		1,120		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		660		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		9		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川 海・野江 堤防舗装工事 (5)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

