

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川他 海・中山他 樋門塗装業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
現場塗装工		式		1			
付属物塗装工		式		1			
素地調整	調整工種別:3種ケレン	m2		250			
下塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:樋門各所, 塗装回数:3回	m2		250			
中塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:樋門各所, 塗装回数:1回	m2		250			
上塗	塗装種別(塗替塗装):弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:扉体, 塗装回数:1回	m2		250			
足場工		式		1			
足場		掛m2		110			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川他 海・中山他 樋門塗装業務			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		37		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		5		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 母川他 海・中山他 樋門塗装業務	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		