工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		400		
河床等掘削		m3		230		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		3		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		18		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		450		
残土等処分		m3		450		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		230		
埋戻し 1m＜W＜4m	土質:土砂	m3		110		
埋戻し W＜1m	土質:土砂	m3		30		
法覆護岸工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		40		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:間知ブロック	m2		152		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		81		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
足場工		掛m2		150		
護岸付属物工		式		1		
階段工		箇所		1		
石積(張)工		式		1		
拾石積		m2		6		
多自然型護岸工		式		1		
かごﾏｯﾄ(多段積型) 8段	かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,詰石 種類:割栗石,詰石規格:15～20cm	m2		180		
かごﾏｯﾄ(多段積型) 7段	かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,詰石 種類:割栗石,詰石規格:15～20cm	m2		35		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		35		
大型土のう		袋		10		
運搬処分費		m3		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		275		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木伐竹運搬		m2		275		
処分費	竹	t		5		
処分費	伐木	t		5		
処分費	木根	t		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　大里川　海・四方原　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		