

R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m3	110.000	
・ ・ ・ 流用土盛土	土砂	m3	50.000	
・ ・ ・ 床掘		m3	530.000	
・ ・ ・ 埋戻	(A)	m3	180.000	
・ ・ ・ 埋戻	(C)	m3	214.000	
・ ・ ・ 法面整形		m ²	30.000	
・ ・ 置換工				
・ ・ ・ 土砂運搬		m3	40.000	
・ ・ ・ 置換え	良質土	m3	40.000	
・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	147.000	
・ ・ ・ 積込 (ルーズ)		m3	147.000	
・ ・ ・ 作業残土処理	土砂	m3	147.000	
・ 構造物撤去工	既設構造物撤去			
・ ・ 構造物取壊し工	橋台部、石積部			
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し		m3	38.000	
・ ・ ・ 石積み取壊し		m ²	29.000	
・ ・ ・ 殻運搬		m3	47.000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3	47.000	
・ ・ 既設橋梁撤去				
・ ・ ・ 既設橋梁撤去	撤去、運搬、処分	ton	1.600	
・ 函渠工				
・ ・ 函渠工				

R 2 阿 耕 経 営 体 長 生 西 部 大 谷 1 0 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・ 基面整正		m ²	39.000	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	39.000	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	3.000	
・・・ 均しコンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	3.900	
・・・ 足場工	手摺先行型	掛m ²	140.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D13	ton	1.270	
・・・ 鉄筋工	SD345, D16~D25	ton	2.310	
・・・ 鉄筋工	SD345, D29~D32	ton	1.600	
・・・ 型枠工	函渠本体, 函渠内護岸	m ²	180.000	
・・・ コンクリート工	24-12-25 W/C55%	m ³	51.000	
・・・ コンクリート工	18-8-40 W/C60%	m ³	29.000	
・・・ 支保工	パイプサポート支保	空m ³	100.000	
・・・ 防護柵工	H=1, 100mm	m	10.000	
・・・ ひび割れ誘発目地	Aタイプ	m	7.000	
・・・ ひび割れ誘発目地	Bタイプ	m	6.000	
・・・ 舗装工				
・・・ 表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト t=150mm	m ²	31.000	
・ 取付護岸工				
・ 基礎工				
・・・ 基面整正		m ²	25.000	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	25.000	
・・・ 型枠	小型構造物	m ²	14.000	
・・・ 基礎コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	3.200	
・・・ 目地材	t=10mm	m ²	1.000	
・・・ ブロック積擁壁工				

R 2 阿 耕 経 営 体 長 生 西 部 大 谷 1 0 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・ブロック積み	控35cm	m ²	131.000	
・・・裏込砕石	RC-40	m ³	53.000	
・・・胴込コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	29.000	
・・・目地材	t=10mm	m ²	2.000	
・・小口止工				
・・・基面整正		m ²	1.000	
・・・足場工	単管傾斜	掛m ²	4.000	
・・・型枠	無筋構造物	m ²	10.000	
・・・小口止コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	3.000	
・・・目地材	t=10mm	m ²	15.000	
・・天端工				
・・・差し筋	SD345、D13×300	ton	0.030	
・・・型枠	無筋構造物	m ²	42.000	
・・・天端コンクリート	18-8-40 W/C60%	m ³	10.000	
・・・目地材	t=10mm	m ²	2.000	
・付帯工				
・・補完工	大谷工区			
・・・床掘り		m ³	2.000	
・・・人力埋戻		m ³	2.000	
・・・法面整形		m ²	2.000	
・・・芝付工		m ²	2.000	
・・・給水栓設置	φ50	箇所	1.000	
・・・表土整地		ha	0.400	
・・補完工	大原工区			
・・・自動給水栓設置工	φ50,バルブボックス含む	箇所	1.000	

R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・田面排水口	VU, 200mm	箇所	1.000	
・・・盛土工	進入路	m ³	1.000	
・・・基盤造成	基盤整地	ha	0.040	
・・・表土扱い(ほ場整備工)	表土戻し+整地	ha	0.040	
・・・耕起砕土		ha	0.040	
・・・土砂運搬	仮置土、積込・運搬	m ³	85.000	
・仮設工				
・仮廻し水路工				
・・・土のう		m ³	2.000	
・・・大型土のう		袋	6.000	
・・・ポリエチレン管布設	φ 600	m	40.000	
・・・排水ポンプ	60日, 常時運転,	箇所	1.000	
・その他				
・技術管理費				
・・・共通仮設(積上げ)				
・・・技術管理費				
・・・・平板載荷試験	100kN	回	1.000	
・・・・土壌分析試験費		式	1.000	