

## 見積参考資料

工事名 R2阿耕 経営体 長生西部 大谷10  
工事

### ◇経費情報◇

工種区分	排水路工事
単価地区	阿南1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

- ・W/C65% → W/C60%
- ・W/C60% → W/C55%

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 ( 阿南 )
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事
施工場所	阿南市長生町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】 R2.5.1~
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 置換工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工 既設構造物撤去	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工 橋台部、石積部	1.000	式		
・ ・ 既設橋梁撤去	1.000	式		
・ 函渠工	1.000	式		
・ ・ 函渠工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ 取付護岸工	1.000	式		







事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区			
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・ 共通仮設 ( 積上げ )	1.000	式		
・ ・ 技術管理費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削	110.000	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
流用土盛土 土砂	50.000	m <sup>3</sup>			単A B単 2号
床掘	530.000	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
埋戻 (A)	180.000	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
埋戻 (C)	214.000	m <sup>3</sup>			単A B単 5号
法面整形	30.000	m <sup>2</sup>			単A B単 6号
合 計					
・ ・ 置換工	1.000	式			
土砂運搬	40.000	m <sup>3</sup>			単A B単 7号
置換え 良質土	40.000	m <sup>3</sup>			単A B単 8号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	147.000	m <sup>3</sup>			単A B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ)	147.000	m3			単A B単 10号
作業残土処理 土砂	147.000	m3			単A B単 11号
合 計					
・ 構造物撤去工 既設構造物撤去	1.000	式			
・ 構造物取壊し工 橋台部、石積部	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 制約無	38.000	m3			単A B単 12号
石積み取壊し	29.000	m <sup>2</sup>			単A B単 13号
殻運搬	47.000	m3			単A B単 14号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	47.000	m3			単A B単 15号
合 計					
・ ・ 既設橋梁撤去	1.000	式			
既設橋梁撤去 撤去、運搬、処分	1.600	ton			単A B単 16号
合 計					
・ 函渠工	1.000	式			
・ ・ 函渠工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	39.000	m <sup>2</sup>			単A B単 17号
基礎碎石	39.000	m <sup>2</sup>			単A B単 18号
均しコンクリート型枠	3.000	m <sup>2</sup>			単A B単 19号
均しコンクリート t=0.1m	3.900	m <sup>3</sup>			単A B単 20号
足場工 手摺先行型	140.000	掛m <sup>2</sup>			単A B単 21号
鉄筋工 SD345, D13	1.270	ton			単A B単 22号
鉄筋工 SD345, D16 ~ D25	2.310	ton			単A B単 23号
鉄筋工 SD345, D29 ~ D32	1.600	ton			単A B単 24号
型枠工 函渠本体, 函渠内護岸	180.000	m <sup>2</sup>			単A B単 25号
コンクリート工 函渠本体	51.000	m <sup>3</sup>			単A B単 26号
コンクリート工 函渠内護岸	29.000	m <sup>3</sup>			単A B単 27号
支保工 パイプサポート支保, 40kN/m <sup>2</sup> 以下	100.000	空m <sup>3</sup>			単A B単 28号
防護柵工 転落防止柵	1.000	10m			単A B単 29号
ひび割れ誘発目地 A	7.000	m			単A B単 30号
ひび割れ誘発目地 B	6.000	m			単A B単 31号
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部)	31.000	m <sup>2</sup>			単A B単 32号
合計					
・取付護岸工	1.000	式			
・・基礎工	1.000	式			
基面整正	25.000	m <sup>2</sup>			単A B単 33号
基礎砕石 RC-40、t = 15cm	25.000	m <sup>2</sup>			単A B単 34号
型枠 一般型枠、小型構造物	14.000	m <sup>2</sup>			単A B単 35号
基礎コンクリート 18-8-40 高炉B	3.200	m <sup>3</sup>			単A B単 36号
目地材 瀝青質	1.000	m <sup>2</sup>			単A B単 37号
合計					
・・ブロック積擁壁工	1.000	式			
ブロック積み 控35cm	131.000	m <sup>2</sup>			単A B単 38号
裏込砕石 RC-40	53.000	m <sup>3</sup>			単A B単 39号
胴込コンクリート	29.000	m <sup>3</sup>			単A B単 40号
目地材	2.000	m <sup>2</sup>			単A B単 41号
合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・小口止工					
基面整正	1.000	式			
足場工					単 A
単管傾斜	1.000	m <sup>2</sup>			B 単 42号
型枠					単 A
一般型枠、無筋構造物	4.000	掛m <sup>2</sup>			B 単 43号
小口止コンクリート					単 A
18-8-40 高炉 B	10.000	m <sup>2</sup>			B 単 44号
目地材					単 A
瀝青質	3.000	m <sup>3</sup>			B 単 45号
瀝青質					単 A
瀝青質	15.000	m <sup>2</sup>			B 単 46号
合 計					
・・天端工					
差し筋	1.000	式			
SD345、D13×300					単 A
型枠	0.030	ton			B 単 47号
一般型枠、無筋構造物					単 A
天端コンクリート	42.000	m <sup>2</sup>			B 単 48号
18-8-40 高炉 B					単 A
目地材	10.000	m <sup>3</sup>			B 単 49号
瀝青質					単 A
瀝青質	2.000	m <sup>2</sup>			B 単 50号
合 計					
・付帯工					
1.000					
式					
・・補完工					
大谷工区	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	2.000	m3			単 A B 単 51号
人力埋戻	2.000	m3			単 A B 単 52号
法面整形	2.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 53号
芝付工	2.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 54号
給水栓設置	1.000	箇所			単 A B 単 55号
表土整地	0.400	ha			単 A B 単 56号
合 計					
・ ・ 補完工 大原工区	1.000	式			
自動給水栓設置工 50,パルプボックス含む	1.000	箇所			単 A B 単 57号
田面排水口 VU,直管(両差し口),200mm	1.000	箇所			単 A B 単 58号
盛土工 進入路	1.000	m3			単 A B 単 59号
基盤造成 基盤整地	0.040	ha			単 A B 単 60号
表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地	0.040	ha			単 A B 単 61号
耕起砕土	0.040	ha			単 A B 単 62号
土砂運搬 仮置土、積込・運搬	85.000	m3			単 A B 単 63号
合 計					







事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	流用土盛土 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 44号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 (A)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,無し,	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	埋戻 (C)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ° 夕( )	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	土砂運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	置換え 良質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 50号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 9号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	作業残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費 土砂	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R2阿耕 経営体 長生西部 大谷10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	石積み取壊し		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満	1.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,4.0km以下,	1.000	m3			S単 54号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	既設橋梁撤去 撤去、運搬、処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,,,	1.000	ton			S単 37号
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,,	1.000	ton			S単 41号
	スクラップ処分費 鉄	1.000	ton			S単 74号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 51号



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 57号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 65号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	均しコンクリート t=0.1m		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高	1.000	m <sup>3</sup>			S単 59号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%,					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	足場工 手摺先行型		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,	1.000	掛m <sup>2</sup>			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	鉄筋工 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	鉄筋工 SD345, D16~D25		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	鉄筋工 SD345, D29 ~ D32		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠工 函渠本体, 函渠内護岸		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	コンクリート工 函渠本体		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し ,-, -,24-12-25(20)(高炉B) W/C60%,	1.000	m3			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	コンクリート工 函渠内護岸		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し ,-, -,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	支保工 パイプサポート支保, 40kN/m2以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,	1.000	空m3			S単 40号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 29号 ***					
	防護柵工 転落防止柵		10m		1.000 10m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 1.0m, ビーム式, 100m未満, -, 無し	10.000	m			S単 27号
	路側用支柱 C-2B-4,,	4.000	本			S単 6号
	路側袖ビーム B・C種, 660mm,,	4.000	枚			S単 7号
	直ビーム C種, 4,330mm,,	2.000	枚			S単 8号
	路側用ガードレール Gp-C-2B-2, コンクリート建込,,	10.000	m			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	ひび割れ誘発目地 A		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 各種	1.000	m			S単 69号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	ひび割れ誘発目地 B		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 止水板 各種	1.000	m			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 (2.30t/m <sup>3</sup> ),再生細粒度アスコン(13),タックコート PK-4,150mm	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎碎石 RC-40、t = 15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クワツヤヲ RC-40 40~0mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 58号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	型枠 一般型枠、小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40 高炉B		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハツク枠(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/ C65%,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 62号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 37号 ***					
	目地材 瀝青質		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	ブロック積み 控35cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリートブロック積工	1.000	m <sup>2</sup>			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	裏込砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋,有リ,再生クラッシャーラン(RC-40),	1.000	m <sup>3</sup>			S単 56号
	合計					
	単価					



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 40号 ***					
	胴込コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,高炉18-8-40,	1.000	m3			S単 55号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	目地材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 51号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 43号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,	1.000	掛m <sup>2</sup>			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					
	型枠 一般型枠,無筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 66号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	小口止コンクリート 18-8-40 高炉B		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 59号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 46号 ***					
	目地材 瀝青質		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					
	差し筋 SD345、D13×300		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345、D13、一般作業、10t未満、-、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	1.000	ton			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	型枠 一般型枠、無筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 66号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 49号 ***					
	天端コンクリート 18-8-40 高炉B		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート <sup>o</sup> 車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下 , -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	目地材 瀝青質		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -	1.000	m3			S単 45号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	人力埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	芝付工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 5号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	給水栓設置		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	自動給水栓 径50,,	1.000	個			S単 10号
	小ハルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	表土整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) 順送り(表土整地),0.40ha,0.001,順送り工法(少ない),0cm,	1.000	ha			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	自動給水栓設置工 50,バルブボックス含む		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	自動給水栓設置工 50,バルブボックス含む	1.000	箇所			T単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					
	田面排水口 VU,直管(両差し口),200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 24号
	塩ビ製VU(DV) TSエルボ 90°径200mm,,	1.000	個			S単 11号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 72号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	盛土工 進入路		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,無し,	1.000	m3			S単 49号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 60号 ***					
	基盤造成 基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) 基盤整地,0.04ha,0.000,0.00,粘性土・埴質土,少ない,	1.000	ha			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.04ha,0.010,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm	1.000	ha			S単 29号
	,					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 62号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,10m,19m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha			S単 31号
	合計					
	単価					



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 63号 ***					
	土砂運搬 仮置土、積込・運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 43号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	大型土のう		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック杓,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 33号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去,バツ杓,,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S 単 34号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	ポリエチレン管布設 600		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,	1.000	m			S 単 25号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	排水ポンプ 60日,常時		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 1~5台,	1.000	箇所			S 単 36号
	排水ポンプ運転 ,常時排水,40以上~120未満,発動発電機,	1.000	箇所			S 単 35号
	合計					
	単価					
	*** B 単 - 68号 ***					



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区				
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 エンジン給油	15.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	石積類とりこわし		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	機械				
	2)種別区分	練積				
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満				
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	大型ブレカ(ハ'-スリシ含まず)[油圧式]		時間			<損料>
	ハ'ツカ杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊) 取壊用		人			
	軽油 ハ'トル給油	26.000	L			
	ハ'ツカ杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊) 集積用		人			
	軽油 ハ'トル給油	16.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 5号 ***					
	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	全面張				
	2)材料	人工芝(幅 50cm程度)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 6号 ***					
	路側用支柱		本		1.000 各単位	当たり算出
	路側用支柱 C-2B-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	路側用支柱 C-2B-4	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	路側袖ビーム		枚		1.000 各単位	当たり算出
	路側袖ビーム B・C種, 660mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	路側袖ビーム B・C種, 660mm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	直ビーム		枚		1.000 各単位	当たり算出
	直ビーム C種, 4,330mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	直ビーム C種, 4,330mm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	路側用ガードレール		m		1.000 各単位	当たり算出
	路側用ガードレール Gp-C-2B-2, コンクリート建込,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード ( P )					
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	路側用ガードレール Gp-C-2B-2, コンクリート建込	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 径50, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード ( P )					
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
	自動給水栓 径50	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	塩ビ製VU ( DV ) TSエルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製VU ( DV ) TSエルボ 90°径200mm, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	塩ビ製VU(DV) TSエルボ 90°径200mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	排水堰(田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰(田面排水用) 蓋含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	排水堰(田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	平板載荷試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	平板載荷試験 100kN以内	1.000	回			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリートブロック積工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)市場単価コード					
	2)規格	制約無 機労 昼間				
	3)単価の入力					
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	土砂				
	3)単価の入力					
	残土処分費 土砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週6休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	6)週休2日補正	4週6休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般作業 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 20号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD345 D16 一般作業 10t未満 - 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	SD345,D29,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm, 1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	高密度ポリエチレン管 600mm		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油 運転手(特殊)	46.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)				
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単 - 27号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	コンクリート建込				
	3)支柱間隔	1.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区				
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m			計上無し
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	3.920	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) 順送り(表土整地),0.40ha,0.001,順送り工法(少ない),0cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工法(施工区分)	順送り(表土整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.40ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)障害物状況	順送り工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間			<賃料>
	軽油 燃料給油	229.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 燃料給油	16.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 29号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.04ha,0.010,はぎ取り戻し工法(少 ない),20cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.04ha				
	3)現況平均地形勾配(1) 4)障害物状況	0.010 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm				
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間			<賃料>
	軽油 燃料給油	507.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クレー型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区				
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	132.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 30号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) 基盤整地,0.04ha,0.000,0.00,粘性土・埴質土,少ない,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.04ha				
	3)現況平均地形勾配(1)	0.000				
	4)排水状況(W)	0.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	251.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加-ラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	72.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 31号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,10m,19m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	耕起作業				
	2)作業条件	普通				
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	10.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	19.000m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0~4°未満				
	ロータリ-[直装式]		時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホイ-ル型]		時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	249.000	L			
	運転手(一般)		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 32号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去				
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋	36.000	枚			
	大型土のう袋					
	バックホ[加-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油					
	バックホ給油	98.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 34号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋,なし,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	74.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 35号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 、常時排水、40以上～120未満、発動発電機、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数					
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	6,900.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 36号 ***					
	排水ポンプ据付撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 1 ~ 5 台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1 ~ 5 台				
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハック給油	35.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし				
	2)施工区分	撤去				
	3)H形鋼の規格	H250				
	4)供用日数					
	5)現場供用日数期間中の使用回数					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.060		
	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 38号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合計					算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 39号 ***					
	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ラフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.350				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 40号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保				
	2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	40KN/m <sup>2</sup> 以下				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	単 価		m3			



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離(km)	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離(km)	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	有り				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	礫質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>			1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,4.0km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞｯｸ,有り,高炉18-8-40,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ﾌﾞｯｸの種類 2)生コンクリートの有無 3)生コンクリート規格 4)長期割引単価区分(賃料機械)	間知ﾌﾞｯｸ 有り 高炉18-8-40				
	単 価					
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節,有り,再生クラッシャーラン(RC-40),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ﾌﾞｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)胴込・裏込材規格 4)長期割引単価区分(賃料機械)	間知・平・連節 有り 再生クラッシャーラン(RC-40)				
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	17.5cm超20.0cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下				
	2) 碎石の種類	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	3) 長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8-8-40(高炉B) W/C65%,					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C60%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 61号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				



事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	60m以下				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設置	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 65号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 67号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 68号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 目地板の種類	目地板(瀝青繊維質板)t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 69号 ***					
材変	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 止水板の種類	各種				
	単 価		m			
	*** S単 - 70号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
材変	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)止水板の種類	各種				
	単 価		m			
	*** S単 - 71号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引補正の選択	なし				
	単 価		基			
	*** S単 - 72号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引補正の選択	なし				
	単 価		基			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R 2 阿耕 経営体 長生西部 大谷 1 0 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 73号 ***					
材変	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超.アスファルト混合物 (2.30t/m3),再生細粒度アスコ(13),タックコート PK-4,150mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)比重区分	アスファルト混合物 (2.30t/m3)				
	3)材料区分	再生細粒度アスコ(13)				
	4)瀝青材料種類	タックコート PK-4				
	5)1層当り平均仕上り厚	150.000mm				
	6)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 74号 ***					
	スクラップ処分費		ton		1.000 各単位 当たり算出	
	スクラップ処分費 鉄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	鉄				
	3)単価の入力					
	スクラップ処分費 鉄	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生西部 地区
工事名	R2阿耕 経営体 長生西部 大谷10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリートブロック積工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m <sup>2</sup>			S単 15号
	間知ブロック 280×420×350	1.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
	自動給水栓設置工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	50,バルブボックス含む					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 71号
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付)	1.000	個			
	小バルブ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 26号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	0.750	m			S単 23号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	4.000	個			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	0.010	m <sup>3</sup>			S単 64号



