

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 那土 古屋日浦線 那賀・水崎 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150.000		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		150.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		110.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		110.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		70.000		
基面整正		m2		90.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		149.000		
石・ブロック積(張)工		式		1.000		
石積(張)工		式		1.000		
石積	石材種類:雑割石	m2		9.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		33.000		
舗装		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		60.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		