

## 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 排水ボーリング工(C-2-3号)				
(1) ボーリング工	C-2-3号			
削孔工	礫質土	m	360.000	
削孔工	軟岩	m	30.000	
保孔管挿入工	VP40 有孔管	m	378.000	
保孔管挿入工	VP40 無孔管	m	12.000	
排水パイプ	VP φ75 エルボ φ75	箇所	6.000	
(2) 孔口処理工	C-2-3号			
張コンクリート		m <sup>3</sup>	0.900	
張コンクリート型枠		m <sup>2</sup>	4.900	
石積工		m <sup>2</sup>	4.800	
集水柵コンクリート		m <sup>3</sup>	0.700	
集水柵型枠		m <sup>2</sup>	4.700	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	2.800	
掘削	土砂	m <sup>3</sup>	2.500	
埋戻	土砂	m <sup>3</sup>	0.100	
基面整正		m <sup>2</sup>	2.700	
(3) 流末処理工	C-2-3号			
流末処理工	高密度ポリエチレン管 ダブル管 φ150mm	式	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工	C-2-3号排水ボーリング工			
ボーリングマシン設置・撤去		式	1.000	
足場工		空m <sup>3</sup>	34.000	
モノレール架設・撤去		式	1.000	
モノレール運転		式	1.000	