

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 海・高園 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
積込(ルース) (発生土30m3+他工区10m3)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
積込(ルース) (他工区20m3)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		70			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 海・高園 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		70			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し C (1≦Wmax<4)	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:52cm, 高さ:30cm	m		17			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-2	m2		46			
水抜きパイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有	m		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 海・高園 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		18			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理 [無筋] L=3.7km	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 上皆津奥浦線 海・高園 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			