工事数量総括表(西祖谷高架橋)

工事名	Ｒ２三土　西祖谷山山城線（西祖谷高架橋）　三・西祖谷一宇　橋 梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕 （西祖谷高架橋）			式		1		
橋梁補修工			式		1		
ひび割れ補修工			式		1		
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物		1		
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物		1		
断面修復工			式		1		
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
殻運搬・処分			m3		0.01		
表面被覆工			式		1		
下地処理			橋		1		
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布		材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	橋		1		

工事数量総括表(西祖谷高架橋)

工事名	Ｒ２三土　西祖谷山山城線（西祖谷高架橋）　三・西祖谷一宇　橋 梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)	材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ	橋		1		
中塗り材塗布	材料種類:柔軟系ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	橋		1		
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形フッ素樹脂塗料	橋		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	軟質PVC　W25×H15	m		105		
仮設工		式		1		
吊り足場		m2		290		
単管足場		掛m2		50		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		6		

工事数量総括表(西祖谷高架橋)

工事名	Ｒ２三土　西祖谷山山城線（西祖谷高架橋）　三・西祖谷一宇　橋 梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		