

# 工事数量総括表(祖谷3号橋)

工事名	R2三土 西祖谷山山城線(祖谷3号橋) 三・西祖谷西岡 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕 (祖谷3号橋)		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:23.4m, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:60.5m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
表面保護工		式		1		
表面含侵工	ケイ酸塩系	m2		226		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以上, 材料種類:ポリマー系セメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防蝕処理:有、無	構造物		1		
殻運搬・処分		m3		0.1		
表面被覆工		式		1		

# 工事数量総括表(祖谷3号橋)

工事名	R2三土 西祖谷山山城線(祖谷3号橋) 三・西祖谷西岡 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
プライマー塗布	材料種類:速乾性特殊クリアプライマー	橋		1		
下塗り(ハテ塗布)	材料種類:柔軟形特殊クリアハテ	橋		1		
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形特殊クリア塗料	橋		1		
水切設置工		式		1		
水切設置	軟質PVC W25×H15	m		120		
仮設工		式		1		
吊り足場		m2		270		
単管足場		掛m2		710		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		20		

# 工事数量総括表(祖谷3号橋)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 (祖谷3号橋) 三・西祖谷西岡 橋梁	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		