# 工　事　数　量　総　括　表

| 工事名 | Ｒ２那土　日和佐上那賀線　那賀・深森　道路改良工事 | | | | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | | 1.000 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | m3 | | 710.000 | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 670.000 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 30.000 | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 100.000 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 350.000 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆T型擁壁 | 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | | 284.000 | | |
| 排水管 | | m | | 5.000 | | |
| 場所打擁壁工 | 1号翼壁 | 式 | | 1.000 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | m3 | | 8.000 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D13 | t | | 0.100 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | t | | 1.200 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 35.000 | | |
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ:有り | 掛m2 | | 50.000 | | |
| 支保工 | | 空m3 | | 2.000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 石積取壊し | 形状:控え45cm未満(空積) | m2 | | 229.000 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | | 8.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 560.000 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去 | m2 | | 440.000 | | |
| 土のう | | 袋 | | 133.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 30.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 75.400 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工調査費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |