

見積参考資料

工事名 R2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

工事名	R2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
岩塊切土工		式	1				
1次破碎	軟岩Ⅱ 静的破碎 0.3*0.3*1.0m	m3	580				単 1号
2次破碎	軟岩 人力	m3	580				単 2号
モルタル運搬	バックホ積込・モルタル運搬(積載重量2t)	m3	470				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂積込	土質：土砂	m3	470				単 4号
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470				単 5号
残土等処分		m3	470				単 6号
構造物撤去工		式	1				
仮設工撤去		式	1				
仮設防護網撤去		m2	40				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
仮設防護網		式	1				
仮設防護網設置		m2	384				単 8号
モルタル工		式	1				
モルタル設置工	積載重量2t	m	125				単 9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	100				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐木等処分		m3	14				単 11号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 三土 国道 3 1 9 号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	1次破碎	軟岩Ⅱ 静的破碎 0.3*0.3*1.0m	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.36				
	さく岩工		人	5.44				
	特殊作業員		人	1.36				
	普通作業員		人	1.36				
	静的破碎剤 短時間用		kg	271.6				
	空気圧縮機[可搬・エンジン・スクェ型] 排ガス型(第1次)18~19m3/min		日	1.08				単 12号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	2次破碎	軟岩 人力	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩(I)	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	モルレル運搬	ハッホ積込・モルレル運搬(積載重量2t)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.18				
	運転手(特殊)		人	0.69				
	普通作業員		人	1.38				
	小型ハッホ(クロー) [標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)	長期割引率:0.35	日	0.69				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂積込	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設防護網撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵(ロープ・金網撤去工) [間隔保持材付き]		m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	仮設防護網設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・ロープ設置	線径 3.2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置 面積500m2未満, 無, 無		m2	1			単 13号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	モ/レール設置工	積載重量2t	単位	m	単位数量	125	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設費 45° 2.0t積 3条レール 125m		式	1				
	動力車賃料 (最大積載量2000kg) 4ヶ月		式	1				
	重荷用平台車賃料 4ヶ月		式	1				
	レール部材賃料 (3条レール) 4ヶ月		式	1				
	返納整備費		式	1				
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	伐木等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	金網・ロープ 設置	線径 3.2mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置 面積500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置 メッキ3,4種 φ3.2		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 木		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

