

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
岩塊切土工		式		1			
1次破碎	軟岩Ⅱ 静的破碎 0.3*0.3*1.0m	m3		580			
2次破碎	軟岩 人力	m3		580			
モルタル運搬	バックホ積込・モルタル運搬(積載重量2t)	m3		470			
残土処理工		式		1			
土砂積込	土質:土砂	m3		470			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		470			
残土等処分		m3		470			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工撤去		式		1			
仮設防護網撤去		m2		40			
仮設工		式		1			
仮設防護網		式		1			
仮設防護網設置		m2		384			
モノレール工		式		1			
モノレール設置工	積載重量2t	m		125			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道319号 三・山城岩戸 斜面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木等処分		m3		14			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			